

ad 1. Efter de i saa Henseende indhøstede Erfaringer vil de lettere Værkers Modstandsevne blive betydelig forøget ved Anbringelsen af saakaldte Hoveder foran samme. Da 7 af Værkerne paa den nordre Limfjordsstange endnu savne saadanne Hoveder, foreslaas det, at disse anbringes i næste Finantsaar.

ad 2. Det maa anses for nødvendigt, at der ligesom tidligere høves et mindre Beløb til Raadighed til foresaldende Reparationer ved de 3 permanente Høfder og 8 lettere Høfder og der foreslaas derfor bevilget 800 Kr. pr. Stk. i dette Niemed eller ialt 8,800 Kr.

ad b. Den herunder opførte Sum tænkes anvendt saaledes:

1) Til Istandsættelse og nødvendig Forstærkning af 12 Stkr. lettere Værker à 8,000 Kr. ....	96,000 Kr.
2) Til Anbringelse af en Jod omkring den lettere Høfd udfor Thyborøn for at forhindre Gjennembrud paa samme, m. v. ....	22,000 —
3) Til Anbringelse af lignende Beskyttelse ved den sybligste permanente Høfd udfor Bøvbjerg. ....	11,000 —
4) Til Overstøbning af 4 lettere Værker med Beton. ....	22,000 —
5) Til Vedligeholdelse m. v. af 30 Stkr. Værker à 800 Kr. ....	24,000 —

Ialt... 175,000 Kr.

ad 1. Af de lette Værker paa den søndre Limfjordsstange have især 12 Stkr. nærmest Thyborøn Kanalen lidt meget betydelig Skade saavel ved Stormfloderne i afvigte Vinter som senere. Denne Skade, der er af forskjelligt Omfang, vil ikke kunne udbedres med de for indværende Finantsaar til Raadighed staaende Midler. Den fornødne Udbedring maa derfor finde Sted i 1883—84 og i Forbindelse hermed foreslaas det at forøge deres Modstandsevne ved Anbringelsen af længere Pæle og flere Betonfastener i samme. Ved flere af dem vil det derhos være nødvendigt at etablere Forbindelsen med det bagved liggende Dige for at forhindre, at Havet skjæver sig ind bag om dem. Omkostningerne ved Istandsættelsen m. v. stille sig forskjelligt ved de enkelte Værker. Det antages imidlertid, at en Sum af 8,000 Kr. pr. Værk, eller ialt 96,000 Kr., vil være tilstrækkelig.

ad 2. Det umiddelbart udfor Thyborøn By beliggende lette Værk er det af særlig Betydning at søge bevaret i en saa fuldkommen Skikkelse som muligt. Man har derfor ogsaa anset det for nødvendigt at forsyne det med en Overstøbning af Beton, hvilken Foranstaltning har vist sig hensigtsvarende. For imidlertid at undgaa, at Havet skjæver sig ind under Værket, maa det anses for nødvendigt, at der rammes en Pælerække udenom samme, og at Mellemrummet mellem denne og Værket udfyldes med Fastener, dækkede af svære Betonblokke. Omkostningerne herved vil anbrage ca. 22,000 Kr., men Værket vil da have opnaaet en omtrent ligesaa stor Modstandsevne som en permanent Høfd.

ad 3. Da de Værker, der danne Afslutningen paa de enkelte Grupper, ere særlig udsatte for Befkadigelser af Havet, er den sybligste af de permanente Høfder ved Ferring derfor ogsaa i 1880—81 bleven forsynet paa den sydlige Side med en lignende Beskyttelse som omtalt foran under Nr. 2. Det vil imidlertid kunne befrygtes, at Havet vil skjæve ind paa den nordlige Side af Høfden, og det foreslaas derfor at forsyne den med samme Beskyttelse paa denne Side.

ad 4. Paa den søndre Lange har Havets Angreb paa Overfladen af 4 af de lettere Værker været saa betydeligt, at det til Bevaring af Værkerne maa anses for nødvendigt at forsyne dem med en lignende Overstøbning med Beton, som den, der allerede er udført blandt Andet ved det ovennævnte Værk udfor Thyborøn. Omkostningerne herved ville anbrage c. 22,000 Kr.

ad 5. Til Vedligeholdelse af Værkerne paa den søndre Lange vil det ligesom tidligere være nødvendigt at have et Beløb til Disposition. Af de 39 Værker paa denne Lange ville imidlertid, naar de ovennævnte Beløb bevilges, flere undergaa en betydelig Forandring i Finantsaarets Løb. Man behøver derfor formentligen ifkun at paaregne Vedligeholdelse af 10 permanente og 20