

Sturet for Torpedobaade paa Nyholm. — Disse Arbeider vare opførte paa Finantslovsfor-
slaget for 1882—83 og henvises med Hensyn til disses Bestaaffenhed, til hvad derom i Anmærk-
ningerne til bemeldte Finantslovsforslag er bemærket.

Magasinet for Whiteheadske Torpedoer. — Nogle Istandsættelsesarbeider i Værkstedet ere
foreslaaede tilligemed Belægning af Pladsen langs Rundløbet udenfor Magasinet med Tjærebeton,
da Sand og Smuds fra den nuværende Grusbelægning under Blæst trænger ind i Magasinet til
Skade for Torpedoernes Konservering.

Forfjellige Magasiner. Opført med samme Beløb som for 1882—83.

3. Almindelig Vedligeholdelse af Værkets Bygninger,

4. — — af Semineforpsets Bygninger,

5. Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventarium til Marineministeriet,

6. Glødevovne og

7. Uforudsete Udgifter

ere opførte med omtrent de samme Beløb som for 1882—83.

d. Dof, Ophalingsbedding og faste Kraner.

Foruden de ordinære Udgifter, der ere opførte uforandrede som for 1882—83, er optaget et
store Vedligeholdelsesarbejde for Ophalingsbeddingen. Murstensgulvet har sænket sig ikke ubetydeligt i
samtlige Felter i Beddingens Overflade paa Grund af Undergrundens Sætning. Da denne nu maa
anses for ophørt, er Murstensgulvet regnet optaget og erstattet med et pudset Betongulv, der strækker
sig over Felterne og de disse omgivende Mure. Paa Grund af den ikke ubetydelige Sum, som
Arbejdet andrager, er det udfat at optage en af Skibsbyggeriet og Maskinvesenet onsket An-
bringelse af et Halvtog ved Maskinhuset til Dækning for det ved Ophalingen beskæftigede Mand-
skab, der under Regnveir ikke kan søge Læ under Skiftningen af Leddene i Bogstjæden.

e. Terrænregulering, Veie, Brolægning, Vand- og Gasledning.

Den almindelige Vedligeholdelse er foreslaaet noget forhøiet, da Vand- og Gaslednin-
gerne i Aarenes Løb efterhaanden ere blevne ikke ubetydeligt udvidede.

Vandledning paa Frederiksholm til Kanonbaadskifturenes 7de Afdeling. — Der trænges til
Vandforsyning ved Rengjøringen af det i denne og de nærmest liggende Afdelinger oplagte store
Antal Fartøier samt til Driftvand. Ledningen bestaar af 2" Støbejernrør, der udgaa fra
Hovedledningen paa Frederiksholm og forsynes med en frostfri Vandopstander.

Istandsættelse af en Strækning Bei paa Christianshavns Enveloppe var opført paa Finants-
lovsforslaget for 1882—83 og henvises med Hensyn til Arbejdernes Bestaaffenhed til, hvad derom i
Anmærkningerne til bemeldte Finantslovsforslag er bemærket.

f. Sproitevesenet,

g. Forfjellige Arbeider under Etvopagen,

h. Arbeider ved Private

ere opførte med omtrent samme Beløb som for 1882—83.

ad C. V. Værksted- og Driftsomkostninger.

a. Bestyrelse og Tilfyn.

Beløbet til Transportfiskesjøerne er udgaaet med 2,586 Kr. (jfr. iøvrigt Anmærkning til
Konti C. l. og m. paa nærværende Finantslovsforslag).

b. Pasning af Værkets Dampmaskiner og