

ad 1. Efter de i saa Henseende indhøstede Erfaringer vil de lettere Bærkers Modstandsevne blive betydelig forøget ved Anbringelsen af saakaldte Hoveder foran samme. Da 7 af Bærkerne paa den nordre Limfjordstange endnu savne saadanne Hoveder, foreslaas det, at disse anbringes i næste Finantsaar.

ad 2. Det maa anses for nødvendigt, at der ligesom tidligere haves et mindre Beløb til Raadighed til foresaldende Reparationer ved de 3 permanente Høfder og 8 lettere Høfder og der foreslaas derfor bevilget 800 Kr. pr. Stk. i dette Niemed eller ialt 8,800 Kr.

ad b. Den herunder opførte Sum tænkes anvendt saaledes:

1) Til Istandsettelse og nødvendig Forstærkning af 12 Stkr. lettere Bærker à 8,000 Kr.	96,000 Kr.
2) Til Anbringelse af en Jod omring den lettere Høfd udfor Thyborøn for at forhindre Gjennembrud paa samme, m. v.	22,000 —
3) Til Anbringelse af lignende Bessyttelse ved den sybligste permanente Høfd udfor Bovbjerg.	11,000 —
4) Til Overtøbning af 4 lettere Bærker med Beton.	22,000 —
5) Til Bedligeholdelse m. v. af 30 Stkr. Bærker à 800 Kr.	24,000 —
	Salt... 175,000 Kr.

ad 1. Af de lette Bærker paa den søndre Limfjordstange have især 12 Stkr. nærmest Thyborøn Kanalen lidt meget betydelig Skade saavel ved Stormfloderne i afvigte Vinter som senere. Denne Skade, der er af forskjelligt Omfang, vil ikke kunne udbedres med de for indværende Finantsaar til Raadighed staaende Midler. Den fornødne Udbedring maa derfor finde Sted i 1883—84 og i Forbindelse hermed foreslaas det at forsøge deres Modstandsevne ved Anbringelsen af længere Pæle og flere Betonfassiner i samme. Ved flere af dem vil det derhos være nødvendigt at etablere Forbindelsen med det bagved liggende Dige for at forhindre, at Havet skjærer sig ind bag om dem. Omkostningerne ved Istandsettelsen m. v. stille sig forskjelligt ved de enkelte Bærker. Det antages imidlertid, at en Sum af 8,000 Kr. pr. Bærk, eller ialt 96,000 Kr., vil være tilstrækkelig.

ad 2. Det umiddelbart udfor Thyborøn By beliggende lette Bærk er det af særlig Vigtighed at søge bevaret i en saa fuldkommen Stillelse som muligt. Man har derfor ogsaa anset det for nødvendigt at forsyne det med en Overtøbning af Beton, hvilken Foranstaltning har vist sig hensigtsvarende. For imidlertid at undgaa, at Havet skjærer sig ind under Bærket, maa det anses for nødvendigt, at der rammes en Pælerække udenom samme, og at Mellemrummet mellem denne og Bærket udfyldes med Fassiner, dækkede af svære Betonblokke. Omkostningerne herved vil andrage ca. 22,000 Kr., men Bærket vil da have opnaaet en omtrent ligesaa stor Modstandsevne som en permanent Høfd.

ad 3. Da de Bærker, der danne Afslutningen paa de enkelte Grupper, ere særlig udsatte for Bessadigelser af Havet, er den sybligste af de permanente Høfder ved Ferring derfor ogsaa i 1880—81 bleven forsynet paa den sydlige Side med en lignende Bessyttelse som omtalt foran under Nr. 2. Det vil imidlertid kunne befrygtes, at Havet vil skjære ind paa den nordlige Side af Høfden, og det foreslaas derfor at forsyne den med samme Bessyttelse paa denne Side.

ad 4. Paa den søndre Lange har Havets Angreb paa Overfladen af 4 af de lettere Bærker været saa betydeligt, at det til Bevaring af Bærkerne maa anses for nødvendigt at forsyne dem med en lignende Overtøbning med Beton, som den, der allerede er udført blandt Andet ved det ovennævnte Bærk udfor Thyborøn. Omkostningerne herved ville andrage c. 22,000 Kr.

ad 5. Til Bedligeholdelse af Bærkerne paa den søndre Lange vil det ligesom tidligere være nødvendigt at have et Beløb til Disposition. Af de 39 Bærker paa denne Lange ville imidlertid, naar de ovennævnte Beløb bevilges, flere undergaa en betydelig Forandring i Finantsaarets Løb. Man behøver derfor formentligen ikkun at paaregne Bedligeholdelse af 10 permanente og 20