

derne, idet der først, naar der forelaa en samlet Fremstilling af den Skade, der var sket, kunde foretages de fornødne Skridt til at skaffe de Pengemidler tilveie, som maatte behøves for at afhjælpe den Skade, som de sidste Storme havde foranlediget. Efter Deres Opfordring modtog Uundertegnede, som et Underudvalg af Byggeudvalget, det Hverv, at inspicere Arbejderne, hvilket Hverv er udført i Dagene mellem den 9de og 16de Februar.

Som Grundlag for vore Undersøgelser af Værkernes Tilstand har tjent medfølgende Skrivelser af 19de og 29de Januar med 3 grafiske Fremstillinger af Skaden, daterede 19de Januar, affattet af Ingenieur Fibiger, der var tilstede ved vore Undersøgelser.

I. Skadens Omfang.

Med Hensyn hertil henviser vi til Ingenieur Fibigers Rapport af 19de Januar d. A., hvoraf det fremgaar, at under de to første Stormfloder ledte Værkerne en Skade, der kunde repareres for 4,000 Kr., hvorimod Værkerne under de to sidste Stormfloder have lidt meget.

Værkerne have i det Hele lidt mest paa den søndre Vinthjordsstange, og desto mere, jo nærmere de ligge Thyborøn Kanal, derimod have Værkerne nærmest Bobbjerg lidt mindre. De normale, 18 Fod høje Diger udfør Ferring Sø have aldeles ingen Skade lidt, og Forstranden er væsentlig uforandret her. Ligeledes ere alle permanente Høfder bevarede, uagtet de før Stormfloderne i enkelte Retninger trængte til mindre Efterhyn. — Nord for de 10 permanente Høfder udfør Ferring Sø, hvor der er foreslaaet Bygningen af 2de lette Høfder (Nr. 11 og 12), som findes optagne i Finantsloovforslaget for 1882—83, har Stranden endog forbedret sig saaledes, at det nu er muligt strax at opføre disse Værker i deres fulde Længder, hvorved de bag disse værende Klitter muligvis endnu kunne bevares for Udælægelse, medens ved mange tidligere byggede Høfder Arbejdet først har kunnet begynde, efterat Klitten, hvortil Høfderne burde støtte sig, er væseret.

Hele Klitrækken udfør det egentlige Harboør, som endnu ikke er beskyttet ved Høfder, fordi denne Strækning hidtil har holdt sig forholdsvis godt mod Spøns Bortskjæring, har nu lidt saa meget, navnlig ogsaa ved Bortskylningen af en Stenrøje udfør Brist Mølle, at en snarlig Bevaring af Forstranden ved Høfdeanlæg maa anses nødvendig her, for at ikke Harboørklitterne skulle svæktes saaledes, at ogsaa denne hidtil stærkere Klitrække for en større Del maa erstattes ved fastbare Digeanlæg, og for at ikke Harboørlogen skal udsættes for Oversvømmelse fra Vesterhavet.

I Finantsloovforslaget for 1882—83 er foruden de ovenfor nævnte 2de lettere Høfder (Nr. 11 og 12) endvidere optaget en lignende Høfd ved den nordlige Ende af den nys omhandlede Klitrækning (Nr. 33). Vi foreslaa endvidere nu i 1882—83 at anskaffe Materialier til 4. Høfder paa denne Strækning, saaledes at af disse den ene tænkes bygget ved Strækningens Sydende, Nord for den nye Høfd Nr. 12, medens de øvrige 3 bygges ved Strækningens Nordende, Syd for den nye Høfd Nr. 33. Til Sikkring af den endnu derefter tilbageværende ubeskyttede Række Harboørklitter vil der behøves 16 Stykker Høfder, til hvilke Materialier maatte anskaffes i Finantsaaret 1883—84.

Den egentlige Skade, som er sket under Stormfloderne, begynder Nord for dette Sted og bestaar i, at Digerne paa den flade Del af Thyborøn-Tangen paa 9 Steder ere mere eller mindre sløffede, men kun paa eet Sted er Forstranden saa ødelagt, at Søen under almindelige Forhold ved Høivande kan bryde over den. Salt udgjør den samlede Længde af Digerne Syd for Thyborøn-Kanal ca. 40,000 Fod. Af disse ere ca. 10,500 Fod mere eller mindre sløffede, og der vil fordres ca. 31,000 Kubiffavnne Jyld for at opføre Diget til dets tidligere Høide. Paa denne Del af den sydlige Tangen have Høfderne Nr. 34, 35, 36 og 37, der ligge længst borte fra Kanalen, saa at sige ikke lidt noget, hvorimod Høfderne Nr. 38, 47, 53 og 54 samt Strømbryderne Nr. 1, 2 og 3 have lidt meget, idet mange Pæle og Betonstakener ere løsræbne og bortskyllede, saaledes som nærmere viist paa de grafiske Fremstillinger. De øvrige Værker have ikke lidt væsentligt, men deres Efterhyn er dog ligesaa nødvendigt som de omtalte befabigede Værkers. — Paa den nordre Del af Tangen ere Digestrækningernes samlede Længde ca. 20,000 Fod, hvoraf der paa eet Sted Udvalgenes Betænkninger.