

Med Hensyn til de enkelte Arbejder bemærkes Følgende:

Dpagssturene paa Sextus. Arbejderne ere en Fortsættelse af de i Løbet af flere Aar udførte aldeles paatrængende Istandsættelsesarbejder, og bestaa i lignende Arbejder ved den af 7 sammenbyggede Sture bestaaende sydbestlige Afdeling som dem, der i 1883—84 ere udførte ved den af 5 Sture bestaaende nordvestlige Afdeling. Der anbringes ny Stolper i Gavlene med ny Bræddebeklædning og ny Porte, hvortil Beslagene fra de ældre benyttes, og de øvrige i Forbindelse hermed staaende Arbejder udføres.

Spantelloftsbygningen og Skibsbygningsværkstedet, sidstnævnte til Beløb 800 Kr., vare opførte paa Finantslovsforslaget for 1883—84, og henvises med Hensyn til Arbejdernes Bestaffenhed, til hvad derom i Anmærkningerne til bemeldte Finantslovsforslag er bemærket.

Skibsbygningsværkstedet til Beløb 4.050 Kr. Arbejderne angaa Anbringelsen af et forøget Antal Tagvinduer i den nordlige Afdeling, hvori der stærkt trænges til mere Lys, og nogle mindre Foranstaltninger i den sydlige Afdeling for Indretningen af et Værktøjsmagasin.

Flaadens Inventariemagasin ved Ophalingsbeddingen. Heri foreslaas Opsætning af de fornødne Vægteskallerum, for at hvert Skibs Inventarium kan opbevares i eget Rum.

Gl. østre Takkelladshus og Tømmerskærmene vare opførte paa Finantslovsforslaget for 1883—84, og henvises med Hensyn til Arbejdernes Bestaffenhed til hvad derom i Anmærkningerne til bemeldte Finantslovsforslag er bemærket.

Mastinværkstedet. Arbejderne bestaa i Affudsning, Hvidtning og Maling af Underrummet i Midterpartiet, hvor der savnes tilstrækkeligt Lys, en større Gulvrepairation og Indretning af Loft over Dpstillerværkstedet ved Anbringelse af Gulv, understøttet af Hovedspærstagenes Tagbjælker, dels af Hensyn til Værkstedets Benyttelse, dels for at Lokaler paa Loftet kunne tilveiebringes, hvori Arbejderne kunne omklæde sig, og deres Gangklæder, som nu belemre selve Værkstedet, kunne opbevares.

Hovedmagasinet. Arbejderne bestaa i Forstaling, Røring og Rudsning af Loftet i Afdeling Nr. 18 for at forhindre, at de oplagte Beholdninger tilsmudses af nedfaldende Dele gennem det utætte Loft. Den for Arbejdets Udførelse fornødne Nedtagning og Opsætning af Reoler foretages; Indretning i Beklædningsmagasinets Udleveringsrum af et Lokale, som kan opvarmes ved Hjælp af en Rørdampovn, der sættes i Forbindelse med Varmeapparatet i den ny Kontorbygning, da Besigtigelsen og Klassifikationen af de forskellige Beklædningsgenstande altid maa foretages om Vinteren.

Snedtørværkstedet. Arbejderne bestaa i en Regulering af Hovedaxlen, der driver de forskjellige Arbejdsmaskiner, og Opsætning af 2 Rørdampovne i Kontoret og Underofficerslokalet, hvor Opvarmningen dels er utilstrækkelig, dels ganske savnes.

Baadeværftet og Jædeværkstmagasinet vare opførte paa Finantslovsforslaget for 1883—84, og henvises, med Hensyn til Arbejdernes Bestaffenhed, til hvad derom i Anmærkningerne til bemeldte Finantslovsforslag er bemærket.

Arjenaleet. Arbejderne bestaa i Anbringelse af Vinduer i Facaden mod Gaarden i de to vestlige Fløies Underrum, for at tilveiebringe forøget Lys, samt Ustning af Loftene i øverste Etage i begge Fløie, Opsætning i Underrummet af søndre Fløi af Reoler til Granater istedetfor de nuværende Kuglekasser; Forlængelse af Projektillsturet i Kuglegaarden for Opbevaring af Jernbanevognen og Udførelse af en ny og større Latrine istedetfor den nuværende, der er kassabel.

Laboratoriet. Arbejderne bestaa i Indretning af et Kontor for Tøihuslieutenanten i Hovedbygningens sydbestlige Ende, Ombygning af Pressehøuset, der er altfor