været opført ialt 27 Værker af lettere Konstruktion, af hvilke imidlertid en stor Del er bleven ødelagt senere, navnlig ved de i Vinteren 1881—82 indtraadte større Stormfloder. Da Afstanden mellem Vesterhavet og Limfjorden her kun er ringe, og det Løb, der hidtil har været benyttet som Farvand for Kanalen ind i Fjorden ligger temmelig nær ved Østsiden, vil der, naar Tangen overlades til sig selv, ikke blot være en Mulighed for, at Havet kunde bryde igjennem, men Gjennembrudet vilde som Følge af det indre Dybs Nærhed, lettelig kunne udskæres til en Kanal af større Mægtighed, hvorved der vilde afstedkommes nye Forstyrrelser, som utvivlsomt vilde udstrække sig over et længere Tidsrum. Det foreslaas derfor i Erklæringen, at man med en mindre væsentlig Modifikation gjennemfører Kommissionens Forslag til Beskyttelsesarbeider paa denne Kyststrækning. Dette Forslag gaar som bekjendt ud paa, at der opføres Værker af stærkere Konstruktion istedetfor de ødelagte Værker, at de tilbagestaaende Værker omdannes til Værker af samme Konstruktion, og at der paa den sydlige Del af Kyststrækningen opføres et Enkeltdige og paa den nordlige Del et Dobbeltdige til Sikring mod Oversvømmelser. Omkostningerne herved ville efter Fradrag af Udgifterne til de Arbeider, der udføres i indeværende Finantsaar samt med Tillæg af en Sum til uforudsete Udgifter andrage ca. 1,620,000 Kr. Dette Beløb foreslaas fordelt paa 4 Aar, navnlig under Hensyn til at Arbeidernes Udstrækning over et længere Tidsrum rimeligvis vil bevirke en Forøgelse af Bekostningerne. Med Hensyn til den mellem Harboøre og Bovbjerg beliggende Kyststrækning (i Kommissionsbetænkningen kaldet Ferring-Sø Partiet) anbefales det i Erklæringen at gjennemfører Kommissionens Forslag til en Forstærkning af de her opførte Værker. Dette vil efter Fradrag af Udgifterne til de Arbeider, der udføres i indeværende Finantsaar, medføre en Bekostning af ca. 266,000 Kr., der bør udredes i de nærmeste Aar. — For Bovbjerg Partiets Vedkommende, hvor Opførelsen af Kystsikringsværker er forbunden med særlige Vanskeligheder som Følge af, at der ingen Forstrand er, henledes i Erklæringen Opmærksomheden paa, at det vil være tvivlsomt, hvorvidt man vil naa en Sikring af Kysten ved det i Kommissionsbetænkningen forudsatte Anlæg af 12 Værker af 300 Fods Længde med en indbyrdes Afstand af 1200 Fod. De ved de alt udførte Værker erhvervede Erfaringer have nemlig vist, at naar Værker anlægges i en Længde af 1200 Fod, er Sikkerhed mod Indskæring mellem dem først tilstede henved 600 Fod fra Hovederne. Man maa derfor enten opføre de paagjældende Værker i en Længde af 600 Fod, hvortil, naar Arbeidet, som i Kommissionsbetænkningen forudsat, først skal udføres efterhaanden som Brinkerne ved Havets Angreb styrte ned, vil medgaa et Tidsrum af ca. 100 Aar, eller indskrænke Afstanden mellem Værkerne til det Halve, saa at der ialt opføres 24 Værker, hvorved Arbeidet under den nævnte Forudsætning vil kunne fordeles paa ca. 50 Aar. Bekostningerne ved Bovbjerg Partiets Sikring ved 12 Værker af 300 Fods Længde ere i Kommissionsbetænkningen anslaaede til 660,000 Kr. I Tilfælde af, at der skal opføres 24 Værker vil Udgiften imidlertid vistnok andrage mere end det dobbelte Beløb 1,320,000 Kr. som Følge af, at Arbeidet bliver at udføre i smaa Afdelinger.

I Henhold til, hvad der i den omhandlede Erklæring er anført maa man være enig i, at der ikke for Tiden er Anledning til at foretage yderligere Kystsikringsarbeider Nord for Kanalen saa lidt som til nu at paabegynde Sikringen af Harboør-Partiet. Ligeledes maa man være enig i, at det maa anses for rigtigt at gjennemføre Kommissionens Forslag til Sikringsarbeider i Thyborøn Partiet i Løbet af 4 Aar samt i den nærmeste Fremtid at udføre de af Kommissionen foreslaaede Forstærkninger af de opførte Værker i Ferring-Sø Partiet. Hvad Bovbjerg Partiet angaar, maa man efter de foreliggende Oplysninger ansee det for tvivlsomt om de Fordele, der vilde opnaas ved de foreslaaede Foranstaltninger, ville staa i passende Forhold til de dermed forbundne betydelige Udgifter, og man har derfor anset det for rettest for Tiden at stille Spørgsmaalet om Udførelsen af de heromhandlede Arbeider i Bero,

Det foreslaas herefter, at der for Finantsaaret 1885—86 bevilges følgende Summer til Kystsikringsarbeider paa Jyllands Vestkyst.

	Kr.	Kr.
I. Ferring-Sø Partiet.		
Høfd. 3. Stærkere Hoved og Bermer	23,800	
— 1—12. Vedligeholdelse	4,800	
		28,600
II. Thyborøn Partiet.		
Høfd. 38. Stærkere Hoved og Bermer samt Tilslutning til Diget	34,400	
— 40, — — — —	34,400	
At overføre	68,800	28,600