

en gennemgaaende Reparation af Samme med Undtagelse af Stueetagen. Alle Døfter maa faaledes istandgøres, afbørstes eller affrabes og hvidtes; i Kjælderetagen ere nogle af Døfterne saa medtagne, at de maa nedstødes og ompudsjes. Endvidere maa Døre, Vinduer, Paneler, Gulve og alt øvrigt Trævært udbedres og delvis fornyes; flere af Kaffelovnene maa ombyttes med nye og mere tidsvarende, Kompurterne bør omsættes og Kaffelovnspladserne tilbels ompudsjes og repareres. Al Maling og Forgyldning maa derhos eftersees og fornyes, hvor det behøves. I Kjælderetagen vil det paa Grund af Fugtighed og Svamp være nødvendigt at forny Størstedelen af Bræddegulvene, ompudsje Bæggene i flere Lokaler samt forinden at udgrave den fugtige Fyld, lægge et nyt Betongulv og draine til Sumpen i Gaarden.

I den ovennævnte Sum er derhos indbefattet et Beløb af 400 Kr. til en Istandsættelse af Overgangen over Kolonnaden mellem Frederik den 6tes og Christian den 7des Palais med Murer-, Snedker-, Maler-, Smede- og Glarmesterarbejde.

ad III. Efter de ved Christiansborg Slots Brand indvundne Erfaringer har det været Ministeriet magtpaaliggende at faae konstateret, hvor vidt de øvrige Kongelige Slotte samt det Staten tilhørende Bygningskompleks paa Slotsholmen kunde anses tilbørlig sikrede mod Ildelæggelse ved Ildbrand. Man har derfor gjort Forholdene ved de forskellige Bygninger til Gjenstand for Undersøgelse ved sagtyndige Mænd, og det har derved vist sig nødvendigt at træffe yderligere Sikkerhedsforanstaltninger ved Samme. I saa Henseende skal bemærkes:

1. Ministeriebygningerne.

Med Hensyn til disse Bygninger er det blevet anset nødvendigt i Brandmurene at anbringe dobbelte Jerndøre overalt, hvor der kun fandtes enkelte Døre, samt at indrette alle disse Døre paa hensigtsmæssigste Maade, med Klinkesalb, saa at de kunne aabnes og lukkes fra begge Sider, og med Klapper, hvorigjennem Straalerør kunne anbringes. Samtlige Brandhaner ere derhos blevne forsynede med saa lange Slanger, at Vandet med Kraft kan anvendes paa alle Punkter, hvorhos der er anskaffet og i dertil indrettede Rum fordelt det fornødne Antal transportable Haandsprøiter med tilhørende Brandspande, Dygter, Dyer og Brækstænger. Bygningerne bør endvidere forsynes med et passende Antal Dynafledere. Det har fremdeles været anset for nødvendigt at forsyne 10 Sag Vinduer, som ere anbragte i Ydermuren i den Bygning, som rummer Matrikulsfontorets Arkiv, med Jernpersiener, der kunne rulles op og ned i selve Arkivet, samt at foretage nogle mindre Forandringer ved denne Bygning. Endelig har det været nødvendigt at opføre en ny Brandmur med dobbelte Jerndøre, for at adskille den saakaldte nye Sidebygning i den Vercheffe Gaard fra Hovedbygningen sammesteds, samt at flytte en Del Kaffelovne i forskellige Lokaler i Ministerialbygningerne. Bekostningen ved samtlige disse Foranstaltninger vil andrage ialt c. 21,700 Kroner.

2. Geheimearkivet.

For at opnaa den størst mulige Beskyttelse for Geheimearkivets kostbare Samlinger er det fundet nødvendigt at foretage følgende Arbejder ved Bygningen: Tilmuring af Døren, som fører ind til det store Kongelige Bibliothek; samt af Bysaabningen i Hvelvingen, Nedtagelse af et Bindingsværksffillerum i 2den Etage, i Stedet for hvilket der opføres et Træstativ, som i Ildbrandstilfælde let kan fjernes; Udtagelse af alle ubvendige Vinduesrammer og Indsætning af nye Rammer af Jern; Forsyning af Vinduerne paa 1ste Sal med Jernpersiener og af de øvrige Vinduer med indvendige Jernskodder; Borttagning af den indvendige Trætrappe og Opsætning i dens Sted af en ny Trappe af Granit med Reposer af Jernbjælker og murede Klapper, der overdækkes med Beton og forsynes med Jilsegulv. Trappen gjøres brandfri derved, at Murværket om Trapperummet føres op over Hanebjælkerne, samt ved, at der i alle Etager anbringes dobbelte Jerndøre. Endvidere har det været nødvendigt at efterse den til Bygningen hørende