

føre. Om det elektriske Lys forelaa der aldeles intet Overslag ved Skibets Projektering, det var først i den sidste Tid af Skibets Bygning, at dette Spørgsmaal kunde bringes frem. At Udgifterne til et Vaaben, som er i en saa rivende Udvikling, som Torpedovæsenet har været i de sidste Aar, ikke ere komne til at stemme med Overslaget, er derfor forklarligt.

4. Maskinerne.

Disses Anskaffelse har været udført billigere end forudsat i Overslaget, hvorimod Indsættelsen har medført noget større Bekostning end antaget, navnlig begrundet i den ringe Plads, som findes under det buede Pandserdæk, der strækker sig over hele Skibet.

Den forholdsvis store Udgift til Prøvetoure har sin Grund i, at det foruden Maskinprøverne blev nødvendigt at holde Skibet udenfor Værftet i nogle Dage for at give dets Torpedoapparater en omhyggelig Prøve, inden man sendte Skibet paa regulært Togt.

ad 2.

I Ministeriets Skrivelse af 5te December 1883 til Finantsudvalget (se Misdagsstidende Tillæg B. Pag 567 for 1883—84) er meddelt Oplysninger om de indtil da foretagne Prøver med Torpedoskibet Tordenskjold. Skibet deltog derefter i den i Hjør Sommer udrustede Øvelseseskadre, efter at Firmaet Fr. Krupp, der havde leveret de hydrauliske Apparater, den foregaaende Vinter havde udført de Forandringer ved disse, som havde viist sig nødvendige paa det sidste Togt, hvilke særlig bestode i en Ændring af Ventilernes Virkemaade og Tilføielsen af endnu en Trykpumpe.

Efter at Betjeningsmandskabet havde haft tilstrækkelig Tid til at gjøre sig bekendt med Apparaterne og til Indøvning i dissers Behandling, blev „Kommissionen til Bedømmelsen af Artillerimateriellet i Torpedoskibet Tordenskjold“ beordret til paany at anstille Forsøg med og afgive Betænkning over ovennævnte Apparater.

Uf den saaledes afgivne Betænkning fremgaar det:

at Kontraktens Bestemmelser om en Maximums Dreiningstid af 2 Minuter for den hele Bagningsvinkel af 270° er opfyldt;

at Kontraktens Bestemmelser om en Maximums Tid af 30 Sekunder for Projektillets Løftning, hvad enten Skibet ligger paa ret Rjøl eller overkrænget indtil 5°, er opfyldt,

at Opheisningsapparatet for Torpedobaadene er befundet tilfredsstillende og har opfyldt Kontraktens Bestemmelser.

Til Slutning indstiller Kommissionen, at Prøverne betragtes som afsluttede, og at det hydrauliske Apparat antages, dog at Firmaet anmodes om at levere nye Reserverpresjer i Anledning af, at der havde viist sig en mindre Uæthed ved den ene Presse til Kanonens Dreining.

Efter at Firmaet var gaaet ind paa denne Fordring, har Ministeriet under 22de Juni f. A. bifaldet Kommissionens Indstilling, og skal det tilføies, at nævnte Presjer den 1ste November f. A. ere modtagne og besigtede.

N. S. Ravn.

S. Jacobson.