

Num. til § 23: Marineministeriet.

Med Hensyn til de enkelte Arbejder bemærkes Følgende:

**Nyholm:**

Dplagssturene paa Sextus. Den af 7 Skure bestaaende sydøstlige Afdeling forsynes tildels med ny Stolper i Gavlene med ny Bræddebeklædning og ny Port, hvortil Befalene fra de ældre benyttes. De øvrige i Forbindelse med Istandsættelsen fornødne Arbejder udføres. Gavlene males. Alt som Følge af, at de nuværende Gavle ere stærkt angrebne af Raadenskab og i høi Grad trænge til Istandsættelse.

Spantelloftsbygningen. Indretning af det nordligste Rum i nederste Etage til Brug for Mandstabet ved nyt Skibbyggeri; Arbejdet paatæntes fordelt paa 2 Aar. Det første Aars Arbejde bestaar i Henlægning af Betongulv, Forsalning og Indsugning af Vægge og Loft, Indsætning af 1 Port, 1 Dør og Vinduer samt nogle Vandledningsarbejder, medens der for et følgende Finantsaar tænkes optaget de tilbagestaaende Vandledningsarbejder og Vastendretninger, Opstilling af Raskelovne og Anstæffelse af Inventar.

Skibbygningsværkstedet. Hvidtningsarbejder for at give bedre Lys i Værkstedet.

Gamle vestre Takkelladshus. Opfætning af Tagpanel paa Loftet, hvor der er magasineret Inventariegenstande for Elvipagen, og hvor dens Mandskab omklæder sig. Henlægning af Gulv paa Hanebjælkerne og Indsætning af nogle Tagvinduer.

Arbejdssturet Nr. 16. Vinduernes Antal forøges, da der savnes Lys, og Klædestabe for Mandstabet anbringes.

Tømmerstærmene. 20 Stkr. ny Klapper til forskellige af Tømmerstærmene forfærdiges.

**Frederiksholm:**

Nordre Mastesture. I det nordligste Skur anbringes Sidevinduer og Tagvinduer for at tilveiebringe forøget Lys, og i det sydligste henlægges Betongulv af Hensyn til det oplagte Tongværks Konserveration.

Takkelloftsbygningen. En Trappe opsættes mellem 3die Etage og Loftsetagen paa Grund af den mangelfulde Kommunitation mellem de forskellige Dplag.

Søndre Mastesture. Tagvinduer anbringes i de 4 nordligste Skure, hvor der savnes Lys, og Klædestabe for Mandstabet opsættes.

Rabys- og Vandkassemagasinsbygningen. 3 Lanternemagasinet opsættes en Reol til Lanterner, og en Reol flyttes.

Magasinet for brandfarlige Sager. En Brix borttages i Afdeling Nr. 5, og der opsættes sammesteds en Hylde, fastgjort ved Bolt i Loftet til Dplægning af lettere Varer.

Fadeværksmagasinet. Opført paa Finantslovsforslagene for 1883—84 og 1884—85, men blev ikke bevilget. Efterat dette Magasin som Følge af Regnskabsvæsenets Ordning er blevet adskilt fra Proviantmagasinet, trænges der til forskellige Foranstaltninger i Fadeværksmagasinet, for at Pladsen kan blive forøget. Der foreslaas derfor Henlægning af Gulv paa Loftbjælkerne, Anbringelse af et Mellemloft i en Del af Bygningen paa de tilstedeværende Underlag, et lille Rum for en Tilhynshavende, en Trappe m. v.

Snedferværkstedet. Asfaltering af Gulv og Vægge i Savmasintjælbereren, for at forhindre Indtrængning af Vand, og nogle Arbejder ved Vinduerne i Dreierværkstedet.

Baadeværftet til Beløb 7,700 Kr. var opført paa Finantslovsforslagene for 1883—84 og 1884—85, men blev ikke bevilget. Arbejdet bestaar i Tilendbringelse af den i første Forelagte Lovforslag m. m.