

Beton samt Indsætning af Vinduer i Portene, og var opført paa Finantslovforslagene for 1883—84, 1884—85 og 1885—86.

Baadeværftet til Beløb 1,750 Kr. Eftersyn af samtlige Porte, Døre og Vinduer af Smeder, Smed og Maler, samt af Tagrenderne. Disse meget nødvendige Arbejder ere opførte, da de ikke kunne afholdes af de til den almindelige Vedligeholdelse bevilgede Midler.

Kanonbaadsffurenes Afdeling IV og V. Indretning af det nordligste Skur i Afdeling V til Dplag for Fartøier ved Opætning af Stalitter i Gavlen mod Søen og Indsætning af Vinduer i Gavlen mod Land, samt Indretning af 2 af de nordlige Skure i Afdeling IV til Dplag af Lømmer ved Lukning af Gavlene mod Sø- og Landenden med Stalitter og Porte. Arbejderne motiveres ved det Duffelige i, at Baadeværftet erholder alle Fartøier samlede i Afdeling V, hvorved Opfyndet med dem kan lettes, og ved Nødvendigheden af at indrette Dplagsffurene for Træmaterialierne paa den anførte Maade af Hensyn til Materialernes Konserveration.

3 forskjellige af Værftets Bygninger. Kaffelovne, hvori der kun kan fyres med Brænde, at forandre til ogsaa at kunne fyres i med Kul, samt ved en Del af de paa-gjældende Bygninger at opætte Kulkasser, der dannes af Plankvægge og gives Betonbund. Mangel paa godt Brænde til Brændsel nødvendiggjør disse Foranstaltninger.

Doks:

Inventariemagasinbygningen. Anskaffelse af forskelligt Inventar til Lokalet for Underofficerer under Skibbyggeriet ved Flaaden, hvilket i en Række af Aar har været savnet.

Skolebygningen. Istandsættelse af 4 af Søartilleriets Lokaler.

Magasinet ved Mastekranen. Indretning af Bygningens søndre Ende til 4 Lokaler i 2 Etager til Brug for Maskinmestre, Undermaskinmestre og Maskinasstenter samt til Magasin for mindre Gjenstande, istedetfor at der nu findes 2 Lokaler i een Etage. Forskning med Inventar er iberegnet. Tillige er optaget en mindre Forandring ved Maskinmestrenes Lokale i Planbygningen paa Nyholm. Arbejderne motiveres ved, at Antallet af de nævnte Funktionærer er været saaledes, at det nuværende Lokale i Planbygningen paa Nyholm er aldeles utilstrækkeligt; tillige er det ubequem beliggende for den Del af dem, der er beskæftiget paa Dokøen, hvor derfor de ny Lokaler foreslaas indrettede.

Arsenal:

Kanonbaadsffurene. Omlægning af Zinktagene paa 3 af Skurene. Da der er forløbet et Tidsrum af ca. 30 Aar, siden Zinkbeklædningen udførtes, og lokale Reparationer efterhaanden blive mere og mere kostbare, er Paabegyndelsen af en Omlægning af Zinktagene paa disse Skure aldeles nødvendig for at bevare Tagværket fra at ødelægges af Raadenskab.

Laboratoriet. Nedrivningen af det ældre Halvtagskur og en ældre Latrine ved den nordøstlige Ringmur, og Opførelse af et nyt og behdeligt større Halvtagskur af samme Art som det i 1882 opførte. Skuret indeholder Rum for de i Kategori oplagte Skibes Gods samt Rum til Brændsel. Dets Længde er ca. 86 Fod og Bredde ca. 19 Fod. Det bygges af Bindingsværk med udbendig Bræddebeklædning hvilende paa et Betonfundament. Brædbegulvet anbringes paa Betonunderlag. Taget dækkes med Tagpap. Endvidere opføres en ny Latrine med 5 Sæder i 4 Rum, og udføres nogle Forandringer i et af de ældre Skure, bestaaende i Indretning af en Skytue og Flytning af et Skillerum. De nødvendige Brolægningss- og Kloakarbejder udføres. Ombygningen er særdeles