

Oversført... 2,253 Kr. „ D. 7,800 Kr. „ D.

Stensætning ved Siderne, saa langt indtil den er passeret forbi Anstaltens Bygninger. Efter vedlagte Overslag vil dette udkræve en Udgift af 1,500 Kr. 50 D.

Endelig foreslaaes bevilget til Foranstaltninger for at tilveiebringe en stærkere Vandforsyning i Silkeborgsilfælde.. 15,300 -- „ --

Efterat der paa Foranledning af Ministeriet af den forhenværende Vandinspektør i Kjøbenhavn er foretaget en Undersøgelse af Sindsygeanstaltens Bygninger og Brandredstaber, er der fra ham fremkommet Forslag til forskellige Foranstaltninger til Forbyggelse af Brandfare ved bemeldte Anstalter. Medens flere af disse Foranstaltninger ere ansete for saa paatrængende nødvendige, at de uophødelig maatte iværksættes, hvorfor de med samme forbundne Udgifter ere optagne paa Tillægsbevillingslovsforslaget for 1885—86, hvortil der henvises, skal man med Hensyn til det her fremsatte Forslag bemærke, at Vandforsyningen ved Aarhus Sindsygeanstalt lider af meget væsentlige Mangler, saa at der ved den aldeles ikke kan fremstafes en til Slutning af en udbrudt Sildebrand tilstrækkelig Vandmængde, idet der er et altfor ringe Tryk i Ledningerne, hvortil kommer, at nogle af Ledningsrørene ere af for smaa Dimensioner og andre saaledes beliggende, at de om Vinteren ere udsatte for at fryse og derfor maa holdes aflukkede i den kolde Tid. For at afhjælpe disse Mangler er der foreslaaet forskellige Foranstaltninger og navnlig Anlæggelse af en med 2 Dampumper forsynet Vandledning med Rør af saadanne Dimensioner, at der derfra direkte kan sprøttes. Den ovenfor nævnte med de foreslaaede Foranstaltninger forbundne Udgift fordeles sig saaledes:

610 Fod støbte 5" Rør med Lægning à 3 Kr. 50 D.	2,135 Kr.
700 Fod støbte 3" Rør med Lægning à 250 Kr.	1,750 —
1 Stk. 5" Skyder med Tilbehør	175 —
2 Stkr. 4" Skyder med Tilbehør à 1 Kr. 50 D.	300 —
1 Stk. selvslukkende 4" Slap	125 —
2 Stkr. Dampumper med Fundamenter	5,200 —

At oversføre... 9,685 Kr. 17,553 Kr. „ D. 7,800 Kr. „ D.