

falſke Skiferſtenene i Tagſammene, og da han derhos antager, at der vil medgaa et ſtørre Antal Skiferſten til Omlægningen end af Synsmændene er beregnet, kommer han herved til en Merudgift af 571 Kr. 20 Ø. udover det af diſſe beregnede Beløb, ſaa at Udgiften til Tagets Omlægning kommer til at udgjøre 5,117 Kr. 83 Ø.

Med Henſyn til Ydermurenes Udfugning beſtaar den tilſtedevoxende Mangel i, at Fugningen ikke følger Stenenes Form, men er benyttet til at regulere Stenenes mangelfulde Tilhugning, ſamt at den ligger tommeſt udenfor Murværkets Glade, hvorved den leder Vandet til Fugerne i Stedet for at afſede det. Denne Mangel kan efter Tømmermefter Balds Formening ikke afhjælpes ſom af Synsmændene foreſlaaet ved Ritning, men det vil være nødvendigt fuldſtændig at afhugge den nuværende Fugning og fuge paany. Hertil ſamt til Gefimjernes Reparation, der hør foretages ſamtidig med, at Tagrenderne, der for Tiden ligge delſvis inden for den, flyttes ud, vil der medgaa et Beløb af 865 Kr.

Endvidere have Synsmændene for at forhindre Fugtighedens Indtrængen i Bygningen foreſlaaet, at Bygningens Grundſokkel oliemales, hvortil vil medgaa et Beløb af 50 Kr., ſamt at der omkring Skorſtenſpiberne hvor der fremkommer Uætheder, ved at Cementen, ſom det har viiſt ſig, falder af, anbringes ſtøbte Cementforme, der for Bygningens 5 Skorſtene beregnes at ville koſte 200 Kr.

Hvad angaar de til Udbedring af den alt lidte Glade fornødne Foranſtaltninger bemærkes. Det er navnlig for Kjelderetagens Bjælleværts Vedkommende konſtateret, at Bjællehovederne paa Grund af Murenes Fugtighed ere begyndte at raadne, hvilket efter Synsmændenes Udtalelſer truer Bygningens Triſtens paa en betænkelig Maade Til Udbedring heraf anſlaar diſſe et Beløb af 496 Kr. 50 Ø. og til Udbedring af Træværket i Ravnappen, hvor der ligeledes har viiſt ſig begyndende Raaddenſtab, 70 Kr.

Fremdeles vil det være nødvendigt at træffe Foranſtaltninger mod ſkadelig Indſlydſe af Ydermurenes Fugtighed paa Paneler m. v. i Bygningen. Tømmermefter Bald har herom udtalt, at der ſelv efter Tagets Omlægning og Ydermurenes Udfugning vil hengaa en Narrælle, inden diſſe, der alt have indſuget ſaa megen Fugtighed, udtørres. Han foreſlår derfor, at ſamtlige udvendige Sider af Ydervæggene i Kjelder, Stue og Kvifjetage befries for den gamle Puds, afſalteres og paany pudſes, hvortil han beregner en Udgift af 1,280 Kr. 90 Ø.

Til de forannævnte Foranſtaltninger maa endnu føies ſamtlige Binduſbeſlags Rensning for Muſt, Strygning Mønje og Binduernes Oliemaling, der vil medføre en Udgift af 76 Kr. 80 Ø., de paa Bygningen værende Skorſtenes Forhøiſe med Fernrør for at afhjælpe Røg i Bygningen, hvilket vil koſte 100 Kr., og endelig Oliemaling af de indvendige Vægge i Bygningen 655 Kr.

Foruden de ovennævnte Udgifter, nemlig			
til Tagets Omlægning m. v. ....	5,117	Kr.	83 Ø.
— Ydermurenes Fugning .....	866	—	" —
— Maling af Grundſoklen .....	50	—	" —
— Cementering af Skorſtenen ...	200	—	" —
— Udbedring af Bjællelaget i Kjeldeetagen ...	496	—	50 —
— Reparation af Træværket i Ravnappen ....	70	—	" —
— Afſaltering af ſamtlige Ydermures Inderside	1,280	—	80 —
— Maling af Binduer udvendig m. v. ....	76	—	80 —
— Forhøiſe af Skorſtenſpiberne med Fernrør .	100	—	" —
— Oliemaling af Værelſerne .....	655	—	" —

Tilſammen ... 8,911 Kr. 93 Ø.

vil det imidlertid være nødvendigt at beregne et Beløb til uforudſete Udgifter. Navnlig kan det befrygtes, at det under Arbeidernes Udførelſe vil viſe ſig, at Bygningens Træværk er i videre Omfang angrebet, end Synsmændene have kunnet paaviſe, ſaa at Udgiften paa dette Punkt bliver ſtørre end beregnet, ligesom ogsaa Materialernes Transport vil medføre Udgifter. Jeg antager derfor, at de nødvendige Reparationer paa Amtsmandsboligen ville medføre en Udgift af c. 10,000 Kr. hvorfor jeg tjenſtligſt ſkulde anmode det ærede Finantsudvalg om til Finantslooforſlaget for 1886—87 at ville ſtille Endringsforſlag om, at der paa § 26 II. tilføies en ny Poſt: