

Da man forventer, at Vandbygningsvæsenets nye selvlossende Dampmuddermaskine „Gefion“ vil kunne afgives for en kort Tid til Opvinding og Udførsel tilhøs af de 800 Kubikfavne Materiale, som paaregnes optagne paa de angivne Steder i Havnebasinet, er Beføjningen derved anslaaet til 6 Kr. pr. Kubikfaavn.

ad 2. Af den herunder opførte Sum er 5,800 Kr. beregnet til Istandsættelse af 324 løbende Fod af Havnens nordre Anlægsbro og 1,100 Kr. til en 35 Fod lang Indfatningsmur langs „den gamle Havn“, Forandring af et Slæbested ved samme m. m.

Brødbættet og forskjellige andre Dele af Havnens nordre Anlægsbro er opraadnede, saaledes at en Fornyelse maa anses for nødvendig i de nærmest følgende 2 Finantsaar. Den inderste mest medtagne Halvdel af Broen, 324 løbende Fod, foreslaas derfor istandsat i Finantsaaret 1886—87.

Smellem de tvende Slæbesteder ved det vestlige Hjørne af „den gamle Havn“ har Havnebasinet paa en Strækning af 35 Fod hidtil været indfattet af en Stensætning af raa Sten fornedet støttet ved Bæle indtil Vandklinien. Efterat Bælene ere blevne dels forterede af Dm er Stensætningen tilbels udfreden og Pladsen ei længer tjenlig til Anlæg for mindre Baade. Langs den nævnte Strækning, hvor Vanddybden ved daglig Vandstand er ca. 4 Fod, maa det derfor anses for nødvendigt at opføre en ny Indfatning bestaaende af en 3 Fod tyk Betonmur fra Bunden op til 1 Fod under daglig Vandstand og derover af en 5 Fod høj og 2 Fod tyk Mur af udløvede Sten. Samtidig maa det 10 Fod brede opraadnede Trædæk i det vestligste af de nævnte Slæbesteder erstattes ved en muret Trappe af udløvede Sten, og den nuværende 20 □ Favne store Plads mellem de tvende Slæbesteder brolægges. Udgifterne ved disse Foranstaltninger ere, som ovenfor angivet, anslaaede til et Beløb af 1,100 Kr.

ad 3. Foruden det sædvanlige Beløb af 460 Kr. til Vedligeholdelse af Havnens Bygninger og 300 Kr. til Omlægning af forskellige Strækninger Brolægning er herunder til Vedligeholdelse af Pladser, Veie og Hegn opført et Beløb af 800 Kr. imod som tidligere 550 Kr. Efterhaanden, som Trafikken er tiltagen ved Havnen, har det nemlig vist sig ønskeligt, at der foretages en hyppigere og mere omfattende Rengjøring af Havnens Pladser og Veie end den, der med det tidligere til Raadighed værende Beløb har kunnet udføres.

ad 4. Foruden 310 Kr. Anskaffelse af Lovværk er her kun opført 1981 Kr. til almindelig Vedligeholdelse.

ad 5. Foruden det til Havnens Isning, Varpepiernes Betjening m. m. sædvanlige Beløb af 750 Kr. er herunder opført 900 Kr. til Anskaffelse af Petroleum m. m. til Havneshyret og Uygterne.

ad II C. 2 c. Æsbjerg Havn. Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. Oprensningsarbejder.	6,000 Kr.
2. Havneværkerne.	25,500 —
3. Vedligeholdelse af Havnens Pladser, Veie og Hegn samt Foranstaltninger til Sandflugtens Dæmpning m. v.	1,100 —
4. Vedligeholdelse af Havnens Bygninger samt til Skatter.	300 —
5. Anlæg af en Veie imellem Havnen og Byen.	3,000 —
6. Havnens almindelige Betjening samt Inventariets Vedligeholdelse.	1,790 —
7. Ingeniørhonorar.	4,000 —
8. Tilfældige og uforudset Udgifter	2,610 —
	44,300 Kr.

ad 1. Samme Beløb som i indeværende Finantsaar.

ad 2. Foruden et Beløb af 3,000 Kr. til almindeligt Eftersyn og Vedligeholdelse af Havneværkerne er der under denne Post optaget et Beløb af 7,400 Kr. til Fortsættelse af det paabegyndte Arbejde ved Udbedringen og Forstærkningen af en Del af Lededæmningen og til Supplering af Stenforakningerne samt 4,300 Kr. til Omlægning af den sidste Trædiekel af Dæklaget paa søndre Mole samt Udbedring af en Del af Molens 2 Sider.