

Rigsdagen i den sydlige Fløi af Slottet, hvor den tidligere havde været anbragt, men paa en anden Maade, idet man vilde gaa op og anbringe Rigsdagens Hovedlokaler, Forhandlingshalene, paa første Sal, medens de tidligere havde været i Stueetagen. Det vilde ikke være nogen ringe Gene, at Lokalerne kom op paa første Sal, da det allerede er temmelig højt oppe, og for en Del af Rigsdagens Funktionærer og for Tilhørerne vilde det blive endnu højere, da de maatte op ovenover første Sal, og paa Loftet, hvilket vilde være lidet tilfredsstillende. Man vilde faae Rigsdagens Lokaler spredte over Kjælder, Mezzanin, 1ste Sal og endnu højere, altsaa i 4. & 5. Etager, hvilket i mange Henseender vilde være lidet tiltalende og fyldestgjørende, og man vilde faae aflange og for smalle Sale, der vilde mangle baade Lys og Luft, og i det Hele taget vilde Rigsdagen vistnok blive anbragt noget ringere, end den tidligere havde været i Slottet, og den tidligere Anbringelse ansaaes jo ingenlunde for at være særdeles tilfredsstillende. Friherre Hanjen mente altsaa, at der ikke kunde være Tale om at anbringe Rigsdagen paa den Maade. Han havde tillige en anden Indvending at gjøre, og den var ikke uden Betydning, nemlig den, at den sydlige Fløi, hvor Rigsdagen var, maa siges nærmest at være paa Solsiden, og skulde der være Kongebolig i Slottet, maatte den vel nærmest anbringes der. Altsaa mente han, at hvis man skulde forene de forskjellige Diemed og anbringe Rigsdagen i Slottet, maatte det i hvert Fald ske i en ny Fløi, i en Kolonnadefløi, en Fløi, hvori de Dele af en saadan, der allerede ere i det nærværende Slot, videre udføres. Dette havde saa meget for sig, da Kolonnadefløien allerede i sin nuværende Form er bredere end den sydlige Fløi, og ved Fuldførelsen kunde man faae Fremspring baade ind ad Slotsgade til og ud ad Ridebanen til, altsaa vinde en betydelig større Dybde og dermed faae bedre Plads til Forhandlingsstole, for hvilke der ikke er Plads nok i den nuværende Bygning. Det Spørgsmaal blev altsaa undersøgt, om det vilde være heldigt at anbringe Rigsdagen i en Kolonnadefløi. Smidlertid blev ogsaa dette bevaret benægtende. For det første maa man erindre, at denne Kolonnadefløi skulde opføres i samme Stil og af samme Materiale som de øvrige Dele af Slottet, og det vilde blive betydeligt dyrere, og det vilde dernæst afgive en Mezzaninetage, som der i og for sig ikke var Brug for til Rigsdagen, og i flere Retninger mindre heldige Forhold. Pladsen vilde ikke blive tilstrækkelig, i alt

Fald ikke saa meget, som kunde fordres, naar der skal være Tale om en permanent Anbringelse af Rigsdagen, og endelig vilde dette Projekt være dyrere end Opførelsen af en selvstændig Rigsdagsbygning. Det kan synes besynderligt, men det ligger selvfølgelig deri, at man saa var tvungen ind paa den samme Stil og samme Materialer, som agtes benyttede ved Slottets Gjenopførelse i det Hele, medens man ved en særlig Rigsdagsbygning itaar friere med Hensyn til Materiale og Bygningsstil. Undersøgelserne førte altsaa til det Maal, at denne Forening af Rigsdagsbygning, Kongebolig og Repræsentationslokaler i Christiansborg Slot ikke vilde være hensigtsmæssig og fyldestgjørende og særlig ufyldestgjørende for Rigsdagen, og Arkitekten mente da, at det var rettest, at han udarbejdede særskilte Projekter dels for Christiansborg Slots Opførelse og dels for Rigsdagsbygningen. Dette troede Regjeringen at maatte gaa ind paa, da det ikke kan nægtes, at den anstillede Undersøgelse havde givet saadanne Grunde, at der virkelig var Anledning til at bøje sig for det Resultat, som Arkitekten var kommen til. Derfor gaar altsaa Forslaget ud paa at gjenopføre Christiansborg Slot og opføre en selvstændig Rigsdagsbygning. Hvad Slottets Gjenopførelse angaar, er den i Hovedtrækkene holdt i samme Stil som tidligere. Dog er der den væsentlige Forskjel, at Kolonnadefløien, som var paataentt ved det forrige Projekt, nu falder bort, saa at Kolonnaden bliver staaende, og der tænkes opført en Winterhave ovenpaa den for at faae Forbindelse mellem de nuværende Fløie. Iøvrigt er Projektet, hvad det Ydre angaar, omtrent som det tidligere. Derimod er der adskillige Forandringer f. Ex. i Anvendelsen af Materialier, og jeg skal her fremhæve, at man for at forebygge Gjentagelser af de tvende tidligere Slotsbrande har undgaaet Anvendelsen af Træ overalt, hvor det er muligt. Alle Gulvkonstruktioner ere hvalvede paa Jærnbjælker, ligesom Tagkonstruktionerne ere af Jern, og kun Gulvbelædningerne samt Vinduer og Døre ere af Træ. Alle de frempringende Dele i det Ydre, saasom Gesims, Søiler, Pilastre og Dørtarme, ligesom Trappe, ere tænkte udførte i Karstarmor. Facaden tænkes beklædt med Plader af Terrakotta, der er i høi Grad holdbart, idet man altsaa har undgaaet den tidligere Cement- og Kalkpuds, mod hvilke der kunde gjøres Indvendinger, og Taget er paataentt tækket med Zinkplader, som ogsaa med en hensigtsmæssig Konstruktion vilde vise sig holdbare. Med Hensyn til Anvendelsen af