

rende af Træ giver Anledning til Brud paa Kablerne. Overslag er udarbejdet af vedkommende Ingeniørdirektion.

For 1ste og anden Afdeling.

a. - Værftet (herunder Svintus).

Herunder er optaget et Beløb af 9,000 Kr., der er tænkt i alt Væsentligt benyttet til Komplettering og Forandring af Inventar, naar Administrationsbygningen er opført, og den Bygning, der nu benyttes af Søminekorpset og dets 2den Afdeling til Kontorer osv., skal bruges til Skoler og indrettes til Instrumentmagasin, elektriske Målinger osv. Fremdeles til forskellige Forandringer i Baadesturene og til Installationer til Fartøernes Opsætning.

Forskjellige Magasiner. Herunder er optaget et Beløb af 1,000 Kr., ligesom paa tidligere Finantslovforslag.

b. Søminestationen ved Bramsnæsby.

Værftedsbygningen. Da Bygningen nu har opnaaet en tilstrækkelig Alder, til at Oliemaling kan finde Sted, er denne optaget tilligemed Fernisering af Gulve m. m. i Lokalerne i nederste Etage.

Broanlægget. Da der i 1887 vil være hengaaet 4 Aar siden dets Udførelse, er et Beløb til Tjæring af Delene over Vandet optaget.

Broanlægget. Herunder er optaget et Beløb til Sikkring af en Del af Anlægget under Vandet mod Odelæggelse af Sødyr, idet saavel Bæleormen som Bælekrebten har begyndt at angribe Træværket. Beslaaning med Plader og, hvor dette ikke kan ske, med Plathoveder, udført af Dykkere paa den tilstedeværende Konstruktion, fra ca. $\frac{1}{2}$ Fod over daglig Bunde og til Søbunden, er den Forholdsregel, som tænkes anvendt. Dog er det saa vanskeligt at anslaa Bekostningen til selve Aarsætningen ved Dykkere, at det formenes rigtigst i 1887—88 kun at beskytte selve Brohovedet, med Hensyn til hvilket der intet Balg habes for Beskyttelsesmaaden. Bekostningen til det til Brohovedets Beslaaning medgaaende Materiale af Plader og Søm kan, naar Pladerne vælges som de sværeste hidtil her i Vandet til dette Formaal anvendte (Nr. 17), anslaaes til 2,500 à 3,000 Kr., og der foreslaas i det Hele optaget et Beløb af 6,000 Kr. som den ret sandsynlige Bekostning til Brohovedets Sikkring. Ved Udførelsen af Arbejdet vilde al ønskelig Erfaring indvindes om, hvorvidt selve Broens Sikkring det følgende Aar burde ske ved en Fortsættelse af Pladebeslaaning under Vandet eller ved Forstærkning med forud beslaaet Tømmermateriale.

De optagne Arbejder efter Husbesigtigelse ved Søminekorpsets Bygninger ere samlede i følgende Oversigt: