

len til Ribebanen, saa at ingen Kjørsejle gjennem Slottet kan finde Sted, hvilket vil medføre meget store Ulemper. Bygningen vil faa en i Forhold til sin Anvendelse unødvendig Høide, idet Mezzaninetagen af Hensyn til Harmonien med det øvrige Slot ikke vil kunne undelades, hvorimod der ved Rigsdagens Anbringelse i en selvstændig Bygning ikke vil habes nogen Anvendelse for en saadan Etage. Medens Omdannelsen af Kolonadefloien til Brug for Rigsdagen paa Grund af den kostbare Udførelse, som maa foretages i Overensstemmelse med Slottets øvrige Floie, i samme Stil og af samme Materialier som disse, af Friherre Hanssen er anslaaet til en Beføstning af 2,200,000 Kr., vil Dpførelsen af en selvstændig Rigsdagsbygning med alle fornødne Lokaler efter den nedenfor omhandlede Plan kun koste 2 Mill. Kr. Til hderligere Bestyrkelse af Umuligheden af at tilvejebringe tilfredsstillende Rigsdagslokaler i Slottet skal det anføres, at den ovenfor nævnte Kommission i sin Betænkning Pag. 33 har udtalt: „Kun i en helt ny Bygning kan man vente at faa alle Krav fuldt tilfredsstillende, som med større eller mindre Styrke ville gjøre sig gjældende, naar man gaar til Undersøgelsen af, hvad der kunde være ønskeligt at opnaa. I alle Tilfælde vil det strax kunne ses, at Christiansborg Slot, der ikke blot er opført i et helt andet Niemed, men ogsaa for Fremtiden vil vedblive at have en anden Hovedbestemmelse ved Siden af den at være Rigsdagens Hjem, ikke ved nogen rimelig Omdannelse vil kunne bringes til at svare til ideale eller blot nogenlunde berettigede Fordringer til et Rigsdagshus.“

I Overensstemmelse med Foransførte er der udarbejdet særskilte Planer dels for Slottets Gjenopførelse dels for Dpførelsen af en Rigsdagsbygning.

I. Planen til Christiansborg Slots Gjenopførelse omfatter de medfølgende 11 Blade, bestaaende af 4 Grundtegninger af Slottet, 5 Gjenemsnit og to Façader, samt et nøiagtigt Overflag over Udgifterne ved den egentlige Dpførelse af Slottet til et Beløb af 4,510,000 Kr., hvortil endvidere kommer Beføstningen ved Varme- og Ventilationsapparatet, som udført efter det medfølgende Forslag vil medføre en Udgift af ca. 390,000 Kr., saaledes at den samlede Udgift bliver 4,900,000 Kr. Heri er ikke medregnet Beføstningen ved den indre Decoration, som forudsættes afholdt for de ved frivillige Bidrag tilvejebragte Beløb. Foruden de nævnte Tegninger er der udarbejdet en Mængde Detailtegninger. — Ligesom ved det forrige Lovforslag foreslaas det nu at gjenopbygge Slottet med Bibeholdelse af de Ydermure, der ere levnede af Branden, dog saaledes at de to øverste Etager nedbrydes med Undtagelse af Midterpartiet af Slottets Façade, der beholder

sin tidligere Høide; i Modsetning til det forrige Lovforslag tænkes Kolonaden derimod bevaret uforandret, saa at Slottet ligesom hidtil kun vil komme til at bestaa af 3 Floie. For at forebygge en Gjentagelse af de 2de tidligere Slotsbrande er Anvendelsen af Træ undgaaet overalt, hvor det er muligt; alle Gulvkonstruktionerne ere hvalvede paa Jernhjelker, ligesom Tagkonstruktionerne ere af Jern, og kun Gulvbelægningen samt Vinduer og Døre ere af Træ. Alle de fremspringende Dele i det Ydre, som skal give Façaden dens stilfulde Præg, saasom Gesimser, Soiler, Pilaster og Dørfarme, ligesom Trapperne, ere tænkt udførte i Karstmarmer fra Nabrejina ved Trieste og huggede der paa Stedet; derved opnaas Besparelse i Transportudgifterne, idet alt det overflødige Materiale er fjernet ved Bearbejdelsen; Transporten hertil kan ske ved direkte Skibsfart. Façaden tænkes beklædt med Plader af Terracotta, der er af stor Holdbarhed, istedetfor som tidligere med Cement eller Kalkpuds, der kræver idelige Reparationer. Taget dækkes af Zinkplader, hvilket Materiale, naar Konstruktionen er hensigtsmæssig, er meget holdbart.

Med Hensyn til den paataenkte Benyttelse af Slottet bemærkes Følgende:

Kjælderen, som næsten intet har lidt ved de to Brande, vil som hidtil give Plads for de forskjellige Kjøkkener og Forraadskamre, Vinkjeldere, Boliger for Kjøkkenpersonalet osv., ligesom de forskjellige Ventilationslokaler ogsaa ville finde deres Plads her. Derimod ville Kjedelhusene med Dampmaskinerne til Drift af Varme- og Ventilationsapparatet blive anbragte i Gaardene udenfor Slottet for at forebygge enhver Fare ved en eventuel Eksplosion af en Dampkjedel.

Den skønne Hovedindkørsel, som er ganske ubeskadiget, vil i Stedet for en Abning i Midten erholde tre Abninger for at vinde det fornødne Lys, som nu mangler. Til begge Sider af Porten findes Indgang til de 2de nye Hovedtrapper, hvorfra man træder ind i en stor Vestibule, som giver Plads til Gardens Vagt og til Tjenereskabet. Fra Vestibulen paa venstre Side af Indkørslen er der Indgang til Hs. Maj. Kongens Forgemaal og derfra til 2 Sale for Adjutanterne og de Audiensføgende. Derfra kommer man til Kongens Audiensværelse, som staar i umiddelbar Forbindelse med Arbejds- og Toiletværelset og dette igjen med Sovegemakket. Hele den øvrige Del af Stueetagens sydlige Floi udgjør Hds. Maj. Dronningens Appartements, som tillige indeholde de daglige Spisefale. Ved Dronningens Audiensfinder Tilfjørslen Sted under Kolonaden. Paa den anden Side af den gennem Stueetagen førende Korridor, som vil erholde sit Lys fra ny anlagte Lysgaarde, findes Væ-