

ad 1. Samme Beløb som for 1886—87.

ad 2. Af den herunder opførte Sum er 8,500 Kr. beregnet til Hovedislandsættelse af den anden ca. 160 løbende Fod lange Trediedel af Afviserbærket og Løbebroen ved den nordre Mole i den vestre Kanalhavn. Dette Reparationsarbejde vil blive udført ganske paa samme Maade som Reparationen af den første Trediedel i indeværende Finantsaar. Resten af Beløbet er beregnet til almindelige Vedligeholdelsesarbejder.

ad 3. I indeværende Finantsaar anbringes der 4 nye Lygter ved den østre Kanalhavn, hvorved Lygteantallet bliver dobbelt saa stort som tidligere. Der vil derfor fremtidig kræves en tilsvarende Forøgelse af Beløbet til Lygternes Pasning og Vedligeholdelse eller et Beløb af 272 Kr. imod tidligere 136 Kr. Resten 600 Kr. af det under denne Post opførte Beløb vil medgaa til Pasning og Vedligeholdelse af det nye Havneskr, der opføres i indeværende Finantsaar paa den nordre Havnemoles Hoved i den vestre Kanalhavn.

ad 4. Foruden 330 Kr. til ordinær Vedligeholdelse af Bygningerne er der opført et Beløb af 120 Kr. til Anskaffelse af 2 nye Komfurer, hvoraf det ene agtes anbragt i Kanalfogdens Bolig, det andet i Havnebaadsmandsboligen ved den vestre Kanalhavn. De tvende i disse Boliger værende ældre Komfurer, der have været i Brug siden Bygningernes Opførelse, ere nemlig nu saa medtagne, at de ikke længer kunne benyttes og ikke heller ved Istand sættelse kunne bringes i passende Stand.

ad 5. Herunder er opført det sædvanlige Beløb til Vedligeholdelse af Kanalens Inventariegenstande.

ad 6. Samme Beløb som i tidligere Finantsaar.

ad 7. Samme Beløb som for indeværende Finantsaar.

ad II. C. 2 f. Bøgestrømmen. Foruden det til almindelig Vedligeholdelse medgaaende Beløb er herunder opført en Sum af 160 Kr. til Anskaffelse af nogle nødvendige Bøjer, Vægte, Rjættinger samt et nyt Vageranker.

ad II. C. 2 g. Nørvig Landingsbro Herunder er kun opført det sædvanlige Beløb til Vedligeholdelse.

ad II. C. 2 h. Hirtshals Anlægsmole. I 1886—87 udbedres 210 løbende Fod af Molens Sider med Beton for at beskytte Tømmerstærterne mod Angreb af Bølleorm og Bøllekrebs. Det foreslaas i 1887—88 paa lignende Maade at beskytte den tilbagestaaende 120 Fod lange Strækning paa Østfiden af Molen, til hvilket Arbejde er beregnet 600 Kr.

Endvidere er der under denne Post opført tvende Beløb paa 240 Kr. og 150 Kr., henholdsvis til Ombygning af en Del af Stenglaciet, der er blevet oprøvet af Søen under stærke vestlige Storme, og til Udbedring af Stenfastningerne. Af Resten af Beløbet er som sædvanlig beregnet 100 Kr. til almindelige Vedligeholdelsesarbejder, 100 Kr. for Tilsyn og 200 Kr. til tilfældige og uforudsete Udgifter.

ad II, C. 2. i. Samme Beløb som i tidligere Finantsaar.

ad II. C. 3. Til Istand sættelse af Statens Opudringsmateriel. Beløbet paaregnes anvendt saaledes:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Dampmuddermaskine Nr. 1 | 3,050 Kr. |
| 2. Dampmuddermaskine Nr. 2 | 6,600 — |
| 3. Dampmuddermaskine Nr. 3 | 2,400 — |
| 4. Udbygningsdamperen „Geston“ | 6,000 — |

18,050 Kr.