

Til A. 7 og 8. Paa Bernstorff og Charlottenlund Slotte findes ingen Synledninger, og Anbringelsen af saadanne bør derfor finde Sted.

Til A. 9. Se Finantslovsforslaget for 1887—88 § 19 II. D. 3.

Til A. 10. Ved de Undersøgelser, der i den senere Tid ved Ministeriets Foranstaltning ere foretagne til Afgjørelse af Spørgsmaalet, om de kongelige Bygninger ere tilstrækkelig sikrede mod Brandfare, har det blandt Andet viist sig, at Bernstorff og Charlottenlund Slottes Vandforsyning er i høj Grad mangelfuld. For det førstnævnte Slots Vedkommende foregaar Vandforsyningen dels fra 2 Brønde, dels fra en i Naboerier tilhørende Kilde. Fra denne Kilde tilføres der imidlertid kun Slottet Vand, naar det beboes af Hoffet, og da kun ca. 20 Tønder Vand i Døgnet; den vil altsaa være uden væsentlig Betydning i Ildbrands tilfælde. Fra Brøndene kan der kun oppumpes saa meget Vand, at det nogenlunde forslaar til den daglige Forbrug; derimod vil Vandmængden være ganske utilstrækkelig i Tilfælde af Ildløs. Hvad Charlottenlund Slot angaar, haves der kun meget sparsomt Vand til den daglige Forbrug og intet Vand til Slutning af selv en forholdsvis lille Ildløs. Ved Brøndboringer, der i indeværende Aars Foraar ere foretagne i Parken ved Bernstorff Slot, er det nu lykkedes at bore en artesis Kilde, der leverer ca. 840 Tdr. Vand i Døgnet, hvilket er en saa stor Vandmængde, at det vil være muligt at forsyne saavel Bernstorff som Charlottenlund Slot med Vand fra denne Kilde baade til daglig Brug og til Brug i Tilfælde af Ildløs. Efter et af Vandinspektør Schönheyder udarbejdet Projekt foreslaas det derfor, at der i Parken ved Bernstorff Slot anlægges en lille Pumpestation med tilhørende Filtre umiddelbart ved den fornævnte Kilde, hvorfra Vandet gennem Støbejerns Ledninger pumpes dels til Bernstorff og dels til Charlottenlund Slot, og at der paa hvert af disse Steder anlægges de fornødne Beholdere med Ledninger og Hæner til den daglige Forbrug og desuden Beholdere særlig bestemte til Opamlng af større Vandmængder til Brug i Tilfælde af Ildløs. Pumpestationen med tilhørende Indretninger bliver saaledes fælles for begge Slotte, hvilket vil medføre betydelige Besparelser, navnlig i de aarlige Driftsudgifter, hvorhos man fritages for det betydelige og tvivlsomme Arbejde at skulle tilveiebringe en tilstrækkelig og righoldig Brønd ved Charlottenlund Slot. Udgifterne ved de omhandlede Anlæg ere anslaaede til 67,000 Kr.

Til A. 11. Se Finantslovsforslaget for 1887—88 § 19 II. D. 3.

Til A. 12—14. For saa vidt muligt at sikre Sagtflottet Eremitagen, Frederiksborg og Kronborg Slotte mod Brandfare foreslaas det at overstrøge Træværket i Eremitagens og Frederiksborg Slots Tagetager samt i sidstnævnte Slots og Kronborg Slots Taarne med en mod Ild beskyttende Maling, hvilken Foranstaltning alt er bragt til Udførelse ved Rosenborg Slot.

Til A. 15. Det har ved flere Leiligheder under den kongelige Families Besøg paa Badstuen ved Frederiksborg Slot viist sig at være meget uheldigt, at Væggene i det derværende Taarn, hvor en smal Vindeltrappe er den eneste Udgang til Badstuens Etager, saa vel som samtlige Lokaler i denne i flere Henseender interessante og til Afstrøelse for Kongefamilien særlig skikkede Bygning ifkun ere limfarvede, idet Limfarven paa Grund af Bygningens lave Vælggenhed i Forhold til de omliggende Damme næsten hele Aaret rundt og uagtet stærk Udluftning af Lokalerne holder sig fugtig, og det er som Følge heraf jævnlig hændet, at de Tilstedeværende ere blevne betydelig tilsmudsede paa Klæderne, navnlig ved Op- og Nedstigning ad Taarntrappen. Til Forebyggelse i Fremtiden af denne Ulempe samt for at bidrage til Badstuelokalernes passende Udsmykning i Almindelighed maa man anse det for meget ønskeligt, at Væggene i Stueetagen og Trappetaarnet oliemales, og at Væggene paa 1ste Sal blive forsynede med imiterede Løbertapeter, hvilken Vægdekoration vil stemme med Bygningsstilen og med Lokalernes øvrige Montering.

Endvidere maa man ønske, at der i Stedet for det i Badstuens Køkkenlokale nu anbragte Røgeapparat, der oftere har viist sig at være alskor lille, opsættes en større Komfur, til hvilken der i den herbværende Skorstensaabning er tilstrækkelig Blads. Udgifterne til samtlige de her omhandlede Foranstaltninger ere anslaaede til 6,261 Kr.

Til A. 16 og 17. Se Finantslovsforslaget for 1887—88 § 19 II. D. 3.