

ad b. Porten mellem Palæets For- og Baggaard kan ikke repareres paa tilfredsstillende Maade og maa derfor fornyes.

ad 12. Frederik VI.s Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 1,330 Kr. agtes anvendt til en Omlægning af Brolægningen i Palæets Koffengaard, som i høj Grad trænger til at fornyes.

ad 17. Charlottenlund Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 1,063 Kr. agtes anvendt til Foranstaltninger til Afhjælpning af Fugtighed i nogle af Slottets Kjælderrum.

For at raade Bod paa den i Slottets Kjælder tilstedeværende Fugtighed har man i Begyndelsen af Finantsaaret 1886—87 forsøgsvis belagt Væggene i nogle af de beboede Kjælderlokaler med Korkafalt (jfr. Rigsdtid. 1885—86, Till. B. Sp. 99—104). Da der herved er opnaaet gode Resultater, foreslaas det at forætte med denne Belægning i de andre beboede Kjælderlokaler, hvor man lider af Fugtighed, samt for yderligere at afværge denne Ulempe at efterse Medløbsbrøndene om Slottet og omgive dem med et stampet Lerlag.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 6,968 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Opførelsen af en Vuelade ved Slottets Aulsgaard m. m. ....	6,791 Kr. 10 Ø.
b. Bortffjernelse af Fugtighed i Sølvkammerbetjentens Lokale . . . . .	196 — 13 —
c. Ombygning af det i Slottets Blomsterhave liggende saakaldte Thehus	35,000 — " —

41,987 Kr. 23 Ø.

eller afrundet til 41,988 Kr.

ad a. Den ved Bernstorff Slots Aulsgaard værende Lade er i en saa daarlig Tilstand, at den bør søges erstattet med en ny. Til Opførelsen af en saadan samt til Flytning af den op til den gamle Lades søndre Gavl staaende Udhusbygning vil medgaa et Beløb af 6,791 Kr. 10 Ø.

ad b. Til Fjernelse af Fugtigheden i dette Lokale, der er beliggende i Kjælderetagen, foreslaas det at belægge Væggene samt det under Bræddegulvet værende Murstensgulv med Afalt.

ad c. Den i Bernstorff Slots Blomsterhave beliggende gamle Bindingsværksbygning, det saakaldte Thehus, som jevnlig benyttes af den kongelige Familie, er forældet saavel i Henseende til indre som til ydre Udstyrelse og Indretning samt, da Bygningens nederste Parti hviler umiddelbart paa Jordoverfladen, i høj Grad udsat for Paavirkning af Fugtighed. Høiden i Værelserne er derhos kun c. 3 Alen 9 Tommer, og Skorstensforholdene ere saa flette, at det har været nødvendigt at lade Raskelovnen nedtage i det største Værelse, hvorved dette Rum, der ofte blev benyttet om For- og Efteraaret, nu ikke mere egner sig til Brug paa kolde Dage. Det foreslaas derfor at opføre en ny Havebygning af hensigtsmæssig og tidsvarende Konstruktion, og Udgiften herved vil udgjøre c. 35,000 Kr.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 4,550 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Udvendigt Eftersyn af Hovedbygningen og Blomstergangen . . . . .	2,000 Kr.
---------------------------------------------------------------------	-----------

At overføre . . . 2,000 Kr.