

Oversført... 1,850 Kr. „ Ø. 8,364 Kr. 12,036 Kr. „ Ø.

Anstaltens i 1874 indrettede Desinfektionsovn er ikke tidssvarende. Temperaturen kan ikke drives op til 65°, og den er nærmest kun beregnet paa Desinfektion af Gangklæder. Til Desinfektion af Sengeinventariet efter Afdøde er en Ovn efter Kochs System fornøden.

- 2) Et nyt Brønddæksel og et Dæksel af Granit over Gangen imellem Brønden og Maskinrummet..... 589 — 67 —

For at undgaa de hyppige Reparationer ved Dækslet over Gangen imellem Brønden og Maskinrummet foreslaas det at overdække Gangen med fløvede Granitsten.

- 3) Reparation af 14 Baglatriner..... 1,745 — 30 —

I Baglatrinerne, hvor Tønderne udtømmes, har Fugtigheden gjennemtrængt og ødelagt Murbærket. Paa Grund heraf er en Reparation fornøden, og for yderligere at beskytte Murbærket foreslaas foruden Asfaltbelægningen paa Gulv og Bøg Dækning af Væggen med Støfplader.

- 4) Reparation af Dampforstøtten..... 75 — „ —

De forvitrede Sten maa udhugges og nye indsættes.

- 5) Reparation af Kontorlokalet..... 540 — 76 —

Foruden en almindelig Reparation af dette Lokale er en Omlægning af Gibsloftet bleven nødvendig, da Fugtighed er trængt igjennem Loftet og har ødelagt Staaltraaden under Gibsdækket.

- 6) Reparation af Tørrerovnen..... 171 — 60 —

Gibsloftet og Væggenes Buds er ødelagt af Fugtighed. Det foreslaas derfor at beklæde Loft og Vægge med hvalde og pløjede Bræder.

- 7) Omforandring af Maskinmesterens Bolig 190 — 40 —

Kjøkkenets Beliggenhed midt i Lejligheden er uheldig, og det foreslaas derfor at forandre Lejligheden saaledes, at Kjøkkenet faar en mere bekvem og passende Plads i samme.

- 8) Fornyelse af Celleovne..... 500 — „ —

Flere af Celleovnene ville trænge til Fornyelse i 1887—88. Det hertil opførte Beløb, 500 Kr., svarer omtrent til, hvad 4 saadanne Ovne koste med Opsætning og Nedbrydning af de gamle Ovne.

5,662 — 73 —

Overslag over bemeldte 8 Poster findes optagne i det vedlagte Bilag.

14,026 Kr. 73 Ø.

Alt overføre... 26,062 Kr. 73 Ø.