

Stolebygningen. Istandsettelse af nogle af Underofficersstolens og Artilleriets Lokaler, Anskaffelse af nogle Arbejdstabe til Artilleriet samt udbendig Reparation af Bygningen.

Bygningen for svart Skyts. Henlægning af Blankegulv paa de tilstedeværende Strøer i Gangen i Bygningens Midte for at forhindre Støv fra det nuværende Jordgulv.

Arsenalø:

Proviandmagasinet. Opsørelse af en Udbygning med Underkørsel midt paa Bygningens nordre Facade mellem denne og Væresturet, i hvilken Værestur kunne ophejses under Tag baade til 2den Etage og til Loftsrummet. Værestur, der ikke kunne taale at blive fugtige, have hidtil maattet aflæses under aaben Himmel. Endvidere er optaget et nødvendigt gennemgaaende Eftersyn af Opveisningsapparaterne.

Arsenalet, til Beløb 5,000 Kr. Henlægning af nyt 2" Blankegulv paa Betonunderlag i Gangen i nordre Bygnings Underrum, da det tilstedeværende Gulv er stærkt angrebet af Raadenskab, samt Hvidnings- og Malerarbejder i Gymnastiksalen.

Arsenalet, til Beløb 2,500 Kr. Anbringelse af 6 Fag Vinduer med Fjernstænger i den vestre Facade i nordre Bygning og borttagelse af de nuværende ældre Porte for at tilvejebringe mere Lys, hvortil der i høi Grad trænges i Underrummet, der tjener til Opbevaring navnlig af Revolverstyks.

En Kontorbygning for Søartilleriet, beliggende i Arsenalens Ruglegaard og indeholdende tvende Kontorer, et for Løjhuslieutenanten, et for Skrivere, samt en lille Forstue. Bygningen opføres af Grundmur og dækkes med Skifer.

Artilleriværkstedet. Opsætning af et Statit med to dobbelte Laager i Ruglegaarden, vest for Bygningen, og Anbringelse af en Dør i Ringmuren tæt ved Værkstedet, saaledes at dette ved en Gaardsplads kan blive adskilt fra den øvrige Ruglegaard og erholde Adgang udbendig fra, uden at denne passeres. Endvidere er optaget en Latrine med 5 Sæder.

Laboratoriet. Anbringelse af et nyt Dampvarmeapparat i Hovedbygningen, da det tilstedeværende Varmtvandsapparat alt i lang Tid har været i høi Grad utilfredsstillende og ikke lader sig forbedre. Der opstilles en Dampfjedel med Føder og Vandfjelder samt 11 Stk. Dampovne med tilhørende Rørledninger, Haner, Vandudladere etc.

Rvintusvei:

Magasinerne Nr. 2 og 4. Anbringelse af Luger ved Magasinet Nr. 2 og af en mindre Anlægsbro ved Magasinet Nr. 4 i Løbet mellem Veien og Værftet for at lette Udleveringen og Transporten af Gods under en hurtig Udrustning af Flaaden.

Christianshavns Enveloppe:

Magasinerne Nr. 3, 4 og 5. Istandsettelse af Gaardene ved en solid Matadami-fering og Regulering af Vandløbet om og indenfor Magasinerne, hvortil der i flere Aar har været Trang, samt nogle mindre Arbejder ved Indhegningerne.

Amager:

Opbygningsmandsboligen. Opsætning af et nyt Blankeværk, da det tilstedeværende ikke mere lader sig istandsætte.

De optagne Arbejder efter Husbesigtigelse ved Værftets Bygninger, eksl. Spminesforpsets, ere samlede i følgende Oversigt: