

Ved Arbeidets Udførelse har man for at indskrænke Anvendelsen af den midlertidige Konstruktion, som de Byggegruben indsluttende Fangdæmninger udgjøre, tænkt at begynde med Bolværksindsatningerne til Nyholms Udvidelse, saa vidt ske kan, og dernæst tilveiebringe Byggegruben for den øvre Dels Vedkommende ved Uddybning, hvorved der vil indvindes Materiale til Fyld bag Bolværkerne. Den nedre Del af Byggegruben tilveiebringes, efterat Læenspumpning er udført, ved Udgravning, og vil det da her paa Grund af den betydelige Vandtilstrømning, der kan ventes, vistnok blive nødvendigt at anvende en delvis Fremgangsmaade ved Bygningen, saaledes som af og til har fundet Sted ved Bygningen af Dokker andetsteds, hvorved navnlig Bundens Midte udføres, efter at Delene til begge Sider ere tilveiebragte.

Fremgangsmaaden ved Arbeidets Udførelse har Ministeriet tænkt sig saaledes, at saa meget som muligt af Fortjenesten ved

Arbeidet kom Landet selv tilgode. Det har saaledes ikke til Hensigt at udbyde det hele Arbeide i samlet Entreprise, hvorved det muligen kunde komme i en Udlændings Hænder, om end visse Fordele i forskjellig Retning derved maaste kunde opnaas. Det maa foretrække at lade det udføre for de forskjellige dertil egnede Deles Vedkommende ved partielle, dels offentlige dels begrænsede, Licitationer, iøvrigt ved Afslutning af Kontrakter og Afkorder og endelig for visse Dele ved Værftets egne Kræfter, — medens Ledelsen af Arbeidet overdrages Søværnets Bygningsvæsen. Det anser herved tilbørligt Hensyn til god Økonomi at være taget, ligesom ad denne Vej dygtige Kræfter ville kunne sikres for Arbeidet paa dets forskjellige Punkter.

Følge den for Arbeidet lagte Plan vil det kunne udføres i Løbet af 5 Aar, Beløbene til disse fordelte paa den i Lovforslaget angivne Maade.