

som hver lønnes med 800 Kr. Den stedsse vogende Trafik paa Havnen og de gjentagne Udvidelser af denne, hvorved navnlig hele den nuværende store Forhavnsplads med tilhørende Bolværk er opstaaet, have imidlertid stadig stillet større Fordringer til Tilsynet, saaledes at dette, naar Baadehavnsanlaegene i indeværende Finantsaar bliver færdigt, hvorved den samlede Kallængde vil komme til at udgjøre 3000 løbende Fod imod ca. 1000 løbende Fod i 1876, umuligt vil kunne besørges af det nu tilstedeværende Personale paa en tilfredsstillende Maade. Hertil kommer endnu, at en Del af Farvandet udenfor Havnen paatænkes inddragen under Tilsyn og Kontrol af Havnevesenet med Hensyn til de der opankrende Skibe, jfr. nedenfor ad § 19 II, C. 2 c, 3, ved hvilken Udvidelse af Havneområdet der yderligere vil blive lagt Beslag paa Personalet. Paa Grund heraf foreslaas der ansat en 4de Havnebetjent.

Til Lønningsforhøielse er ligesom i tidligere Finantsaar opført et Beløb af 680 Kr., hvis nærmere Fordeling man forudsætter skal være overladt Indenrigsministeriet ligesom hidtil.

ad II. C. 1, b.—f. Samme Beløb som i tidligere Finantsaar.

ad II. C. 2 a. Helsingørs Havn. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Faste Udgifter .....	716 Kr. 95 Ø.
2. Andre Udgifter, vedrørende Havnens Vedligeholdelse .....	20,771 — 73 —

21,488 Kr. 68 Ø.

ad 2. Af det herunder anførte Beløb er ca. 10,500 Kr. beregnet til en Hovedistandsættelse af 233 løbende Fod Kjølhalingsbolværk ved Træffiskværftet. Resten af Beløbet er foruden til Anbringelse af en Kastning af Singels og Smaasten udenfor det gamle Bolværk ved nordre Mole for at forhindre Vandets Understærning samt Anbringelse af nogle Stenfortøjningspæle bestemt til ordinær Vedligeholdelse af Værkerne samt til Havnens almindelige Betjening.

ad II. C. 2 b. Frederikshavns Havn. Beløbet paaregnes anvendt saaledes:

1. Opmudringsarbejder .....	3,000 Kr.
2. Vedligeholdelse af Havneværkerne .....	20,200 —
3. Vedligeholdelse af Bygninger, Veie og Hegn. ....	1,760 —
4. Vedligeholdelse af Apparater og Redskaber .....	2,291 —
5. Havnefyret, Bygterne samt Havnens Isning m. m.	1,650 —
6. Forskjellige Udgifter .....	2,799 —

31,700 Kr.

ad 1. Den almindelige Oprensning i Havnebasinet, navnlig langs den østre Mole og langs Anlægspladserne for Dampskibe samt de fornødne Arbejder til Tilvebringelsen af 16 Fods Vanddybde overalt i den sydlige Halvdel af Havnebasinet, vil medføre Optagelsen af ca. 600 Kubikfavn Fyld. I saa Henseende bemærkes, at der i den nævnte sydlige Del af Basinet endnu henstaar et ca. 50,000 □ Fod stort Areal med kun ca. 15 Fods Dybde ved daglig Vandstand, paa hvilket Areal det for at lette Manøvreringen med større Dampskibe vil være usikkert, at Dybden ogsaa bringes op til 16 Fod. Uddybningen agtes udført af Dampmuddermaskinen „Geston“, for saa vidt denne Maskine ligesom i indeværende Finantsaar en kort Tid vil kunne undværes fra Arbejderne ved Havnens Udvidelse, og i saa Fald vil den med Optagelsen af Fylden forbundne Udgift beløbe sig til ca. 5 Kr. pr. Kubikfavn optagen Fyld.

ad 2. Saa vel Afviserbærket som Bølgefjærmen langs Havnens søndre Mole paa hele Strækningen fra den søndre Anlægsbro til Havnehovedet er opraadnet, saaledes at en Fornyelse nødvendig maa foretages i Løbet af de nærmeste Par Aar, og i Forbindelse dermed bør Molekronen, som nu er belagt med raa Sten og derfor kun afgiver en meget ubekvem Passage for den forholdsvis betydelige Færdsel, som finder Sted paa Molen, belægges med fløvede Sten. Endvidere paatænkes de større af Fortøjningspælene, som nu staa ved Molekronens Nderside, flyttede indenfor samme, for at det kan undgaaes, at den spærres ved Fortøjningskæder eller Træsfer, som føres ind over den, og endelig bør flere af de i Molen til Fortøjning anbragte Ankere omflyttes. Den hele Strækning,