

hvor Ombygningen m. m. maa finde Sted, har en Længde af 805 Fod, maalt langs Afviserværket, og heraf vil det være ønskeligt i Finantsaaret 1888—89 at ombygge den underste 420 Fod lange Strækning, hvortil der paaregnes at ville medgaa 16,750 Kr.

De 20 i Havnebassinet henstaaende svære due d'Alber have nu gjort Tjeneste i ca. 25 Aar. Disse Bøle have været besyttede mod Angreb af Bøleorm og Bølekrebs ved Beslag med Plathovedsøm, men efterhaanden ere Sømmene tildels bortskurede og af-rustede, navnlig paa de Vandlinien nærmeste 10 Fod, og Angreb, særlig af Bølekrebs, er derfor begyndt. Da due d'Alberne ellers ere ret gode, ville de antagelig endnu kunne gjøre Tjeneste i adskillige Aar, naar der tilveiebringes Besyttelse mod Bølenes Svækkelse ved yderligere Angreb, hvilket vil kunne udføres ved, at der omkring hver Bøle paa Længden ca. 15 Fod fra Grunden til Vandlinien støbes et Lag af stærkt Cementmørtel. Arbeidet ved Besyttelsen af due d'Alberne foreslaas fordelt paa de tvende Finantsaar 1888—89 og 1889—90, saaledes at der i hvert Aar udbedres 10 af disse. Den samlede Bekostning for disse 10 due d'Alber anslaaes til 1250 Kr. Resten af den under denne Post opførte Sum, nemlig 2,200 Kr., vil medgaa til almindelig Vedligeholdelse af Havnebærkerne.

ad 3. De 4 gamle Komfurer i Havnens Lodshus ere saa opbrændte og i alle Henseender saa mangelfulde, at det vil være meget ønskeligt at erstatte dem med nye. Til disses Anskaffelse samt Opsætning er paaregnet anvendt 200 Kr. Resten af Beløbet vil medgaa til sædvanlig Vedligeholdelse samt til Omlægning af forskellige Strækninger af Brolægningen paa Havnens Pladser og Veie.

ad 4 og 5. De herunder opførte Beløb ere de samme som i tidligere Finantsaar.

ad II. C. 2 c. Esbjerg Havn. Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. Drensingsarbejder	10,000 Kr.
2. Havnebærkerne	23,650 —
3. Forandring ved Fyrene paa nordre og søndre Mole	2,600 —
4. Pladser, Veie, Hegn, Spor m. m.	2,100 —
5. Bygninger og Statter	300 —
6. Havnens almindelige Betjening og Vedligeholdelse af Inventar	4,965 —
7. Ingenørhonorar	4,000 —
8. Tilfældige og uforudsete Udgifter	2,885 —
9. Pasning og Vedligeholdelse af de paa Graadhybsbarren anbragte Lysbøier	2,400 —
	52,900 Kr.

ad 1. Ved Udvidelsen af Forhavnen og Anlægget af en Baadehavn i Finantsaarene 1886—87 og 1887—88 er Havnens Vandareal udenfor Sluseporten blevet forøget fra 5 Tdr. til ca. 10 Tdr. Land. Den Sum, der herefter antages at ville blive nødvendig til Drensingsarbejder, kan anslaaes til 10,000 Kr.

ad 2. Udbedring og Forstærkning af Lededæmningen foreslaas i Finantsaaret 1888—89 foretagen paa en lige saa stor Strækning som i indværende og i det foregaaende Finantsaar, altsaa i en Længde af 200 løbende Fod, saaledes at Arbeidet udføres paa samme Maade som hidtil. Bekostningen herved anslaaes til samme Beløb som ved det tilsvarende Arbejde i indværende Finantsaar, nemlig 7,400 Kr.

Ligeledes foreslaas Siderne af søndre Mole udbedrede i samme Udstrækning og paa samme Maade som i indværende Finantsaar, nemlig paa en Strækning af 200 løbende Fod og med en Bekostning af 3,250 Kr.

Afviserværket paa nordre Mole bliver ligesom i de to nærmest forgaaende Finantsaar i indværende Finantsaar ombygget og forstærket paa en Strækning af 100 løbende Fod, hvorefter der ved dette Finantsaars Udgang vil være ombygget 300 Fod. Af de resterende 200 løbende Fod vil det i næste Finantsaar ifølge de foretagne Undersøgelser blive nødvendigt at ombygge 60 løbende Fod. Omkostningerne herved anslaaes ligesom tidligere til 100 Kr. pr. løbende Fod eller ialt 6000 Kr.

Stormpælene udfor det gamle Bolværk i Forhavnen, 30 Stkr. i Antal, ere saa medtagne, at de ikke ere i Stand til at holde længer. Det foreslaas derfor i næste Finantsaar at forny de 10 af dem, hvilket vil medføre en Udgift af 3,000 Kr.

Endelig foreslaas det Beløb af 3,000 Kr., der hidtil har været opført til Ved-