

1. Til Rystbatterier:

Anlæg af Rystbatterier paa Kjøbenhavns Søbefæstnings Fløie, ved Rastrup og Charlottenlund:

for 1886—87 (Krigsm. Budget § 2 (26—IV.) — 5 b) 1,370,000 Kr.
for 1887—88 (Krigsm. Budget § 2 (26—IV.) — 8 a) 625,000 —

2. Til Kjøbenhavns Landbefæstning:

a. Forberedelser til Oversvømmelse af Lyngby Enge (Krigsm. Budget § 2 (26—IV.) 5 c for 1886—87) 1,285,000 —

b. Anlæg til Styrkelse af en eventuel Feltbefæstning ved Kjøbenhavn. (Krigsm. Budget § 2 (26—IV.) 8 f. for 1887—88) 1,200,000 —

3. Positionslyts.

Krigsm. Budget § 2 (26. IV.) — 5 d. for 1886—87 500,000 —
Do. Do. § 2 (26. IV.) — 8 e. for 1887—88 550,000 —

Desuden er der til Foranstaltninger, som vel staa i Forbindelse med de nye Befæstningsanlæg, men ikke have været særlig paareguede i Forslagene til disse, bleven bevilget:

Til Opmaalinger og Projekteringer vedrørende Kjøbenhavns Befæstning (Krigsm. Budget for 1885—86 i Henhold til de foreløbige Love af 1ste April 1885 og 10de Februar 1886, § 2 (26—IV) 6 a) 65,000 Kr.
samt

til Vismateriel til Rystbatterierne ved Rastrup og Charlottenlund (Krigsm. Budget for 1887—88 § 2 (26—IV) — 8 b.) 66,000 —

Med Hensyn til de ad 1 og 2 omhandlede Anlæg skal man give følgende Dplysninger:

ad 1. Til Rystbatterier:

Charlottenlundbatteriet, et luftet Jordværk med vaad Grav, bestykses med 2 Stk. 35½ ctm. Kr. Kanoner (tagne fra Strickers Batteri), 2 Stk. 15 ctm. lange Jern Kanoner, 4 Stk. hurtigstydende Kanoner eller Mitrailleurser.

Rastrupbatteriet, ligeledes et luftet Jordværk med vaad Grav, bestykses med 4 Stk. 30½ ctm. Krupp'ske Kanoner, 2 Stk. 15 ctm. lange Jernkanoner, 4 Stk. hurtigstydende Kanoner eller Mitrailleurser, 4 Stk. 4 Pd.3 Kanoner (tagne af Beholdningerne).

ad 2. Til Kjøbenhavns Landbefæstning:

a. Forberedelserne til Oversvømmelse af Lyngby Enge have bestaaet i:

Anlæg af en Vandtilførselskanal med Tilbehør af Stemmeværker, Broer m. m. fra Jure Sø til Lyngby Sø og fra denne til Lyngby Enge;

Dæmningsanlæg med Gjenløb m. m. i Lyngby Enge til Opstemning af det fra Kanalen tilførte Vand.

Anlæg af 2 kasematerede Flankeringsbygninger i Ødrup Krat, hver med 2 Stk. hurtigstydende Kanoner.

b. Anlægene til Støtte for en eventuel Feltbefæstning ved Kjøbenhavn ere følgende:

En befæstet Linie, Christiansholmslinien, paa høire Fløi af Oversvømmelsen af Lyngby Enge. Befæstningen, der er ca. 2200 Fod lang, bestaar af et luftet Værk (omtrent i Midten af Linien) med 2 Face- og 1 Strubelinie; vaad Grav. Strubegraven er forlænget mod Vest til Oversvømmelsen, (fra hvilken alle Grave i Befæstningslinien fyldes med Vand), mod Øst til Brinten ved Strandveien. Foran Forlængelserne af Strubegraven og foran Gravene udfor det lukkede