

## i. Opført som for 1887—88.

k. Maskinværkstedets Inventariemagasin og Lanternemagasinet. Denne Post er opført med det samme Beløb som i det oprindelige Finantslovforslag for 1887—88 af de i Anmærkningerne til bemeldte Lovforslag anførte Grunde, og da det ellers ikke vil være muligt at holde Stibenes Lanternemateriel i god Orden.

## l. og m. Opførte som for 1887—88.

## n. Forskjellige Udgifter og Anstæffelser.

## 1. Opført som for 1887—88.

2. Anstæffelser til Hovedmagasinet inkl. Fabværksmagasinet. Denne Post er opført omtrent med samme Beløb som for 1887—88.

## 3. og 4. Opførte omtrent som for 1887—88.

## ad C. IV. Vedligeholdelse af Værftet med Bygninger og Inventarium.

## a. Større Reparationer.

Af Hovedreparationer ere optagne to, nemlig:

Hovedreparation af Bolværkerne mellem Beddingerne Nr. 1 og 2 paa Nyholm ved at paasætte Bolværk paa Jod og forny nogle af Straapælene. Strækningen udgjør ca. 200 Løb. Jod og er særlig nødvendig at istandsætte, da det kan forventes, at Pandserbatterier under hurtig Udrustning ville faa Plads ved Bolværkerne mellem Beddingerne paa Nyholm, hvoraf det Anførte udgjør en Del.

Hovedistandsættelse af 184 Løb. Jod Bolværk ved Maffingraben ved at anbringe nyt Bolværk paa Jod (Fornhelse af Delene over daglig Vand). Strækningen udgjør omtrent en Trediedel af den samlede Længde Bolværker om Maffingraben, hvilke nu ere 35 Aar gamle og derfor i højeste Grad trænge til Reparation.

## b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortspæle og Beddinge.

Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortspæle og Beddinge er opført som for 1887—88.

En ny Flydebro til Hønsbroen foreslaas anstæffet. Af Hønsbroens 14 Flydebroer bleve alt i 1877 de 5 Stk. ansete for kassable, og i det fiden da forløbne Tidrum er der tilkommet endnu 2 Stk. Ialt ere 4 Stk. fornyede, og 3 i meget vandtrukken Tilstand. Udelabelsen af Fornhelsen af synkefærdige Flydebroer bidrager til Udelæggelsen af de tilstødende, der ere i god Stand, idet disse blive utilbørligt nedtrykkede under Vandet og ved at blive vandtrukne tabe i Bæreevne.

1 ny Fortspæle paa 24 Fods Vanddybde foreslaas anbragt omtrent Syd for Dokøen.

Bedding Nr. 1 foreslaas kalfatteret og tjæret, og Stabelblokkene tjærede.

3 ny Fortoiningspæle til Troppettransportbaade ere opførte paa Grund af, at det er nødvendigt, at flere Troppettransportbaade henligge i klargjort Stand.