

c. Husbygninger og Glødevogne.

1. Arbejder efter Husbesigtigelse ved Værftets Bygninger exkl. Sømineforpsets ere opførte i et Antal af 22 med et Beløb af 67,280 Kr. eller ca. 3,500 Kr. mere end opført for 1887—88. De Arbejder, som ere ansete som de nødvendigeste, ere optagne, mens Betøstningen af de samlede som nødvendige eller særdeles ønskelige ansete Arbejder langt overskrider dette Beløb. De foreslaaede Arbejder bestaa i:

Nyhholm:

Politivagten paa Hønsebroen. Nedrivning af det nuværende lille Træstue, der ikke mere er brugeligt, og Opførelse af en ny og hensigtsmæssigere Træbygning.

Oplagssturene paa Sextus. Den af 5 Sture bestaaende nordvestlige Afdeling forsynes tildels med nye Stolper i Mellembæggene og nye Tagvinduer beklædte med Zink samt Høngerender og Medløbsrør. De øvrige i Forbindelse med Istandsættelsen fornødne Arbejder udføres, Gavlene males — Alt som Følge af, at de nuværende Gable, Mellembægge og Tagrender ere stærkt angrebne af Raadenskab og i høi Grad trænge til Istandsættelse.

Gl. vestre Taffeladshus. Opsætning af nogle Tagvinduer og nogle Istandsættelsesarbejder ved Flaadens Inventariemagasin.

Gl. østre Taffeladshus. Henlægning af et Betongulv i Underrummet Nr. 4 og Indsætning af 4 Vinduer i Facaderne.

Frederiksholm:

Hovedmagasinbygningen. Opsætning af Hylber i ældre Reoler, Forfærdigelse af en ny Reol samt Forandring af nogle ældre i Inventariemagasinet.

Øldre Kontorbygning. Udvidelse af et af Hovedmagasinets Kontorer i Bygningens vestre Ende med en Del af den tilstødende Forstue.

Ny Kontorbygning. Belægning af Legepladsen for Skibbygningsstolens Elever med Tjærebeton, Anbringelse af en Vandopstander udenfor Bygningen og nogle Forbedringer indeni samme.

Søndre Mastesture, der bestaa af 7 sammenbyggede Sture: Hovedreparation af de østlige Gable, der ere i aldeles kassabel Tilstand paa Grund af Vilde. Ved Ombygningen komme de nye Gable til at hvile paa Betonunderlag, og forsynes de med et større Antal Vinduer, hvorimod nogle af Portene bortfalde. Vandafløbet udenfor Gavlens reguleres og Vand indlægges i et af Sturene til Brug ved Paalægning af Baand omkring Master.

Snedferværkstedbygningen. Anbringelse af Dampovne i flere af Kontorerne, da den tilstedeværende Dampledning ikke er istand til paa passende Maade at opvarme Lokalerne, idet Varmen ikke her lader sig regulere.

Baadeværftet. Indretning af Lokaler, et for Underofficerer og et for Underassistenten i Værkstedets vestre Ende, og Indretningen af Underofficerernes nuværende Lokale til Brug for Baadebygmesteren for at lette Administrationen og Tilshynet.

Dofs:

Nordre Arbejdsbygning. Tilveiebringelse af Lokaler for de til Flaadens Skibbyggeri hørende Svende og Arbejdsfolk, hvorunder Anbringelsen af det fornødne Inventarium; Henlægning af Betongulv i en Del af det til Arbejdslokale anvendte Underrum med flere Arbejder.