

## ad IV. C. 1. g. Bygningsvæsen.

## Bed Sindsfygeanstalten ved Aarhus.

## Ordinært.

Til almindelig Vedligeholdelse af Bygninger ca. 1/2 pCt. af den samlede Assurancefum, nu ca. 1,550,000 Kr. ....	8,000 Kr.	
Hvert føres til Afgang for Arbejder, som for- ventes udførte af Patienter. ....	300 —	
		7,700 Kr.
Til Vedligeholdelse af Dampapparaterne, Gas-, Vand- og Kloakledninger 1 1/2 pCt. af sammes Værdi ca. 100,000 Kr.	1,500 —	
Honorar for sagkyndigt Tilsyn. ....	100 —	
		9,300 Kr.

## Extraordinært.

1. Til murede Hvælvinger over Maskinrummene i Klo-  
nomibygningen. .... 1,965 Kr.  
Over den Del af Maskinrummet, hvor der i 1886—87  
er bleven anbragt 2 Dampumper og en Disinfek-  
tionsbøvn, findes Loft og Bjælker af Træ, og da i  
Vaskerilokalet, som er beliggende over Maskinrummet,  
er Tørrestue og Strygébøvn, maa det til Fjernelse af  
Brandfare anses for nødvendigt, at der opføres murede  
Hvælvinger.
2. Reparation af 40 Gavlkamme. .... 600 —
3. Til en ny Varmtvandsbeholder af Jern til Vaskeriet. 540 —  
Følge de større Fordringer, der ved Befolkningens  
Førgelse paa Anstalten maa stilles til Vaskeriet, vil  
den nuværende Vandbeholder ikke mere være tilstræk-  
kelig.
4. Til et Bigtapel. .... 11,200 —  
Til Egenes Obduktion og Hensættelse, indtil de  
begraves, haves der i Enden af Kontorbygningen et  
Lokale, som indrettedes i 1861. Dette har altid været  
temmelig indskrænket og er nu, da der undertiden  
haves flere Lig paa en Gang, utilstrækkeligt, ligesom  
det ogsaa, som anbragt i Anstaltens Centrum, i hy-  
giejnisk Henseende har en uheldig Beliggenhed. Disse  
Mangler kunne kun afhjælpes ved Opførelse af det  
foreslaaede Bigtapel.
5. Arkitekt-honorar. .... 429 —  
Bygningsinspektørens Overflag til foranstaaende Poster  
1—5 følger vedlagt.
6. Til en Hovedkloakledning. .... 3,384 —  
Denne Sindsfygeanstalts Kloakvæsen er indrettet saa-  
ledes, at en Hovedledning optager Spildevandet fra  
Anstaltens sydlige Halvdel, som bestaar af samtlige  
Bygninger for kvindelige Patienter samt Køkken og  
Vaskeri. Denne Ledning, der er liggende syd for  
Anstalten anses foreløbig for tilstrækkelig til ogsaa at  
optage det Tilløb, der vil tilflyde den fra den nye  
med Vandklosetter indrettede Cellebygning. Fra An-  
staltens nordlige Halvdel, der bestaar af samtlige Byg-  
ninger for Mandspatienter, Kontorbygninger med

At overføre... 18,118 Kr. 9,300 Kr.