

Snedkerværkstedet. Henlægning af Betongulv med Cementpuds i den halve Del af Drejerværkstedet, hvoraf den første Halvdel udføres i 1887—88, Henlægning af Plankegulv paa Betonunderlag i en Del af Saugmasserummet, Forandring af nogle Porte i den sydlige Façade for at tilveiebringe forøgetlys, samt Dækning med Zink paa Størstedelen af Tagets lave Partier paa samme Maade som nu alt udført for en Del af Taget. Arbejderne foreslaas fordelte paa 2 Aar paa Grund af den betydelige Beføstning, med 7,250 Kr. paa hvert Aar.

Dots:

Nordre Arbejdsbygning. Arbejder til Guldførelse af de i 1887—88 paabegyndte og i 1888—89 fortsatte Foranstaltninger for at tilveiebringe Lokaler for de til Flaadens Skibbyggeri henhørende Svende og Arbejdsfolk.

Bygningen for svært Skyts til Beløb 1,800 Kr. Henlægning af Plankegulv paa de tilstedeberende Strøer i Gangen i Bygningens Midte for at forhindre Støv fra det nuværende Jordgulv.

Bygningen for svært Skyts til Beløb 1,900 Kr. Istandsættelse og Maling i Magasinrummet og Arbejdslokalerne, Tætning af Vinduerne i hele Bygningen samt Maling udvendig af samme.

Arsenal:

Proviantmagasinet. Opførelse af en Udbygning med Underkjørel midt paa Bygningens nordre Façade mellem denne og Vareskuret, i hvilken Varer kunne ophejses under Tag haade til 2den Etage og til Loftet. Vareskuret, der ikke kunne taale at blive fugtige, have hidtil maattet føres ind i Bygningen under aaben Himmel. Endvidere er optaget et uødvendigt gennemgaaende Gtersyn af Ophejningsapparaterne.

Arsenalet. Anbringelse af Vinduer med Sernstænger i den søndre Bygningens vestre Façade i Stedet for de der anbragte Porte. Arbejdet er en Fortsættelse af det i 1887—88 og 1888—89 paabegyndte, for at tilveiebringe mere lys i de til Opbevaring af Artilleriemateriel anvendte Undertrum.

Artilleriværkstedet. Indretning i Loftsetagen af et Lokale for Værkstedsbestyreren og en Skrivestue, Opførelse af et Halvtagsstue i Ruglegaarden til Opbevaring af Materialier. Der tilveiebringes endvidere Vandafløb fra Bruneringsrummet til Kloaken. 1 Fillebænk med Skruestikker og endel Værktøjskabe samt Inventar til Værkstedsbestyrerens Lokale og Skrivestuen anskaffes.

Laboratoriet. Opførelse af en Bygning i Laboratoriegaardens søndre Ende i Stedet for den derværende gamle Bindingsværkshyggning. Bygningen, der tænkes anvendt til Udvidelse af Arbejdslokalerne samt til Opholdsstue for Mandstabet, opføres af Bindingsværk, der udmøres og belædes med Brædder samt forsynes med Bræddegulv paa Betonunderlag; Taget dækkes med Zink. Brolægning henrettes omkring Bygningen og en Kloakledning nedlægges. Et Brændestue nedtages og opføres igjen ved den nordlige Ringmur samt forsynes med en ny Gavl.

De optagne Arbejder efter Husbesigtigelse ved Værkstedets Bygninger, egl. Sømnekorpslets, ere samlede i følgende Oversigt: