

tiden af Slottet, hvortil disse Tage trænge; det vil selvfølgelig være mindst bekofteligt at lade disse Arbejder udføre nu, medens der er Stilladser paa Taarnene.

ad 10. Det af Hans Kongelige Høihed Kronprindsen beboede Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 8,950 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Indretning af Værelser i Palæets Loftsetager . . . . .	7,000 Kr.
b. Hovedesterhyn af alle udvendige Vinduer, Porte, Døre, Bygter etc. . . . .	1,650 —
c. Lægning af en Kloakledning fra den saakaldte Gjødningsgaard til Hovedgaarden . . . . .	300 —
	8,950 Kr.

ad a. Efterhaanden som Hans Rgl. Høihed Kronprindsens Vorn voxe til, bliver Mangelen paa Plads i Høisthamnes Palæ mere og mere følelig, og Nødvendigheden af at skaffe flere Lokaler mere og mere paatrængende. Disse ville imidlertid kunne tilvejebringes ved paa det nuværende Tørreløst i Palæets Loftsetage at indrette 4 Værelser, hvoraf de tre ville kunne forsynes med Kaffelovne, og et mindre Kammer, og det foreslaas derfor at bringe denne høist nødvendige Foranstaltning til Udførelse.

ad b. Alle udvendige Vinduer, Porte, Døre, Bygter etc. paa samtlige til Palæet hørende Bygninger ere meget trængende til Maling; Snedterarbeidet paa Vinduerne bør tillige efterles, og det ubrugelige Vinduesbeslag, som maatte forefindes, aftages, og nyt Beslag paasættes m. m.

ad c. I den saakaldte Gjødningsgaard findes kun overjordiske Afløb fra den der-værende Vandopstander og et sammesteds værende Biskvoir. For at forbedre dette uheldige Forhold foreslaas en Kloakledning lagt ud til Hovedgaarden.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 613 Kr. agtes anvendt til Omsætning af Stenbroen i den lille Stald samt til Anbringelse af et Komfur i Borgestuen i den store Stald. Med Hensyn hertil bemærkes Følgende:

Stenbroen i den lille Stald er aldeles undermineret af Rotter og trænger derfor i høi Grad til at omættes. Den i den store Stalds Borgestue værende Kaffelovn er meget daarlig, og da der til syge Heste bruges meget varmt Vand, vilde det være særdeles ønskeligt, om der i Stedet for bemeldte Kaffelovn blev anbragt et Komfur, der da om Efteraaret tillige kunde tjene som Kaffelovn.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Da det har vist sig, at Kvistene, saa vel som Mansardtaget paa den ved Slottet værende saakaldte Damebygning ere i høi Grad utætte, saa at Regnvandet paa flere Steder trænger ned i Bygningen, og man trods mindre Reparationer ikke har været i Stand til at afhjælpe disse Mangler, vil det være nødvendigt at omlægge bemeldte Tag og at dække samtlige Kviste med Zink, hvorhos Skorstenspiberne, der ere forvitrede, maa nedtages og ommures fra øverste Loft. Udgifterne hertil ville beløbe sig til 3,600 Kr.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 8,267 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Lægning af Betongulvet i Vognporten samt i Porten i Cancellibygningen . . . . .	864 Kr.
b. Hovedesterhyn af Slottets Vinduer og ydre Døre samt af Marmorarbeidet ved Marmorarkaden og Istandsættelse af 2 Figurer paa Cancellibygnings Tag . . . . .	2,150 —
c. Tapetsering af nogle af Lokalerne paa 1ste Sal i Badstuen . . . . .	5,253 —
	8,267 Kr.