

	Oversført...	6,490 Kr. 50 Ø.
4 a.	Foranstaltninger til en forbedret Vandforsyning ved Bernstorff og Charlottenlund Slotte.....	3,002 Kr. 18 Ø.
b.	Anskaffelse af forskellige Brandslukningsredskaber til Bernstorff Slot.....	1,870 — " —
c.	Anskaffelse af en ny Varmtvandsbeholder i det store Kjøkken i samme Slot.....	360 — " —
d.	Omlægning og delvis Fornyelse af Stentrappen ved Hovedindgangsdøren til samme Slot.....	1,094 — " —
e.	Fornyelse af Tagene paa det til samme Slot hørende Sprøitehus og det derved liggende Vognstue.....	646 — " —
		<hr/> 6,972 — 18 —
5.	Anskaffelse af forskellige Brandslukningsredskaber til Charlottenlund Slot.....	1,788 — " —
6.	Foranstaltninger til Sikring af Træværket i Jagtslottet Gremitagens Tagetage mod Brandfare.....	1,082 — " —
7.	Do. til do. mod Brandfare ved Frederiksborg Slot.....	12,719 — " —
8.	Do. til do. mod Brandfare ved Kronborg Slot.....	1,867 — " —
9 a.	Forskjellige Brandsikringsforanstaltninger ved Fredensborg Slot.....	64,937 Kr.
b.	Forstærkning af Bjælkelaget i nogle Værelser i samme Slot.....	5,175 —
c.	Omdannelse af en Del af Loftstrummene i østre og vestre Ottekantsbygning i samme Slot, Indretning af Spiselokaler i Slottets Kjøkkenetage for Betjentpersonalet, Udvidelse af Komfurrindretningen i det i Slottet værende mindre Kjøkken, samt Ombygning af Portfløiene, der til begge Sider tjene til Lulle for den saakaldte „Blaa Port“ i østre Ottekantsbygning, med Skydefløie.....	13,642 —
		<hr/> 83,754 — " —
10.	Anbringelse af 3 Vandopstændere ved Odense Slot.....	962 — " —
11.	Standsættelse af Hjørring Amtmandsbolig.....	633 — 26 —
		<hr/> 116,267 Kr. 94 Ø.

Med Hensyn til de enkelte Poster bemærkes:

ad 1. Af Gipsdækket under Balkonen i Christiansborg Slots Ridehus er der i dette Efteraar nedstyrtet et stort Stykke, paa hvilket den under Rudslen værende Staaltraad ses at være ødelagt af Rust.

Da det herefter maa betragtes som sandsynligt, at hele Dækket trænger til Standsættelse, søger man herved bevilget de til Standsættelsen beregnede Udgifter 2,050 Kr.

ad 2. Ved et af Brandinspektøren i Kjøbenhavn paa Foranledning af Overhofmarskallatet i afvigte Sommer foretaget Etersyn af Palæ Matr. Nr. 123 i Amaliegade viste det sig, at samme led af forskellige Mangler med Hensyn til dets Brandsikkerhed.

For snarest muligt at fjerne disse har man bemyndiget vedkommende Bygningsinspektør til at lade udføre de hertil sigtende Arbejder, der væsentligt ville bestaa i Opsætning paa Palæets Gavlmur ind mod Naboeiendommen Nr. 16 i Amaliegade af et Stykke Jernbindingsværk med en Brandlam over Taget samt borttagelse af en Del paa brandfarlige Steder anbragte Paneler og andet Træværk og Erstatning herfor med Appudsning og Maling.

De hertil medgaaende Udgifter ville beløbe sig til 2,015 Kr. 50 Ø.