

Grad faves det fornødne Antal Bramme, vil det være meget ønskeligt at faa disse 4 Kanonjoller omdannede som foreslaaet. Beløbet er opført saaledes, at de 2 kunne forandres til Skurpramme og de 2 til aabne Bramme.

e. Forskjellige Udgifter og Anskaffelser.

„Udfylligt“. Opført som for 1888—89.

ad C. III. Forsærdigelse og Vedligeholdelse af Flaadens øvrige Inventarium og Magasinstjenstande.

a. Hovedmagasinet. Denne Post er opført omtrent som paa Finantslovsforslaget for Finantsaaret 1888—89.

b. Opført som for 1888—89.

c. Sejl- og Flagmaasinet. Da det ikke har været muligt at holde Beholdningen af Flag i Orden for det hidtil paa denne Post foreslaaede Beløb, er det nødvendigt, at Beløbet i nogle Aar forhøjes for at bringe den fornødne Orden i Flagbeholdningen tilveie, hvorfor her er opført en Forhøielse af 4,000 Kr.

De øvrige Poster paa Konto C. III. ere opførte omtrent som for 1888—89.

ad C. IV. Vedligeholdelse af Værftet med Bygninger og Inventarium.

a. Større Reparationer.

Af Hovedreparationer ere optagne 3, nemlig:

Hovedreparationen af 218 Løbende Fod Bolværk ved Mastingsgraven ved at anbringe nyt Bolværk paa Fod (Fornyeelse af Delene over dagligt Bandede). Arbeidet udgjør den anden Trediedel af den i 1888—89 paabegyndte Hovedreparation af de 86 Aar gamle Bolværker om Mastingsgraven.

Paabegyndelse af Hovedindsættelse af Stenbolværket paa Nord- og Vestfiden af Arsenalsøen udfør Arsenalet. Arbeidet paataentes udført ved Fornyeelse af Træunderbygningen og Opfætning af Stenbeklædningen over dagligt Bandede. Underbygningen er saa forteret, at Stenbeklædningen truer med at falde ud i Søen, hvad alt oftere er fket paa det nordvestre Hjørne. Den samlede Strækning Stenbolværk udgjør 623 Løbende Fod, og af Hensyn til Bekostningen paataentes kun en Del af Arbeidet udført i 1889—90 og Resten i følgende Aar.

Paabegyndelse af Reparation af Beddingerne i søndre Masteskure bestaaende i Forlængelse indtil Bolværket af 4 Stkr. Beddinger for Transport af Master og Rundholter, samt gennemgaaende Reparation af Strølagene og de celdre Beddinger i Skurene. Ved Reparationen ville Beddingerne blive udførte af Beton og Strølagene blive understøttede af ny Langstømmer paa Betonpiller. Af Hensyn til Bekostningen paataentes kun en Del af Arbeidet udført i 1889—90 og Resten i følgende Aar.

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøipæle og Beddinger.

Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøipæle og Beddinger er opført som for 1888—89.

Bedding Nr. 1 foreslaas Ialsfaget og Ijæret, og Stabelblokkene tjærede.