

En ny Flydebro til Høusebroen foreslaas anskaffet. Af Høusebroens 14 Flydebroer bleve alt i 1877 de 5 Stkr. ansete for lassable, og i det fiden da forløbne Tidsrum er der tilkommet endnu 2 Stkr. Salt ere 5 Stykker nu fornyede og 2 i meget vanddrukten Tilstand. Udeladelsen af Fornyetelsen af synkefærdige Flydebroer bidrager til Ødelæggelsen af de tilstødende, der ere i god Stand, idet disse blive utilbørligt nedtrykkede under Vandet, og ved at blive vandtrukne tabe i Bæreevne.

1 ny Fortspicol paa 22 Fods. Vanddybde foreslaas anbragt til Fortøjning af Skibe, oplagte i krigsberedt Stand.

c. Husbygninger og Glødeovne.

1. Arbejder efter Husbesigtigelse ved Værftets Bygninger exkl. Søminekorpsets ere opførte i et Antal af 16 med et Beløb af 75,950 Kr. De Arbejder, som ere ansete som de nødvendige, ere optagne, medens Bekostningen af de samlede som nødvendige eller særdeles ønskelige ansete Arbejder betydeligt overskrider dette Beløb. De foreslaaede Arbejder bestaa i:

Ryholm:

Dplagsstrukturen paa Sertus. Den af 5 Skure bestaaende nordvestlige Afdeling forsynes tildels med ny Stolper i Mellemvæggene og ny Tagvinduer beklædte med Zink samt Hængerender og Redløbsrør. De øvrige i Forbindelse med Istandsættelsen fornødne Arbejder udføres. Gavlene males — alt som Følge af at de nuværende Gavle, Mellemvægge og Tagrender ere stærkt angrebne af Raadenstab og i høj Grad trænge til Istandsættelse. Arbejderne foreslaas fordelte paa 2 Aar paa Grund af den betydelige Bekostning, med 7,900 Kr. paa hvert Aar.

Tømmerstærm Nr. 7. Indretning af Halvdelen af Længden til Opbevaring af haarde Træsorter, idet den forsynes med faste Porte, Staklitter og Strøer samt med en Løbegang paa Hanebjælkerne.

Tømmerstærmene. 35 ny Klapper til forskellige af Tømmerstærmene forfærdiges.

Frederiksholm:

Nordre Mastestruktur. Forskjellige Forbedringer ved de tvende af Skibbygmesteren benyttede Skure, hvori Betongulv delvis henlægges, Reoler og Brige til Inventariegjenstande opsættes, og nogle Vinduer anbringes, samt Henlægning af Betongulv i en Del af det under Elvipagen hørende Skur (i Bramstikkerlokalet).

Maskinværkstedet. Istandsættelse og Maling i Maskinværkstedet og endel af Værftets Maskinlokaler og Rjedekrum. Udvidelse af Gasledningerne i Maskinværkstedet, Metalstøberiet, Skibbygningsværkstedets Maskinrum og Stomagerværkstedet, samt Anskaffelse af Inventar til og Indlægning af Vandledning i Kobbermedien.

Smedeværkstedet. Anbringelse af tvende store Tagvinduer med Udsyningsstragte over Kleinsmedien for at tiloeiebringe forøget Uds i Værkstedet, samt Henlægning af nyt Plankegulv paa Betonunderlag i Fileværkstedet m. fl. Arbejder.

Ny Kontorbygning. Indlægning af Gasledninger, Anskaffelse af noget Inventar samt endel Malerarbejde, alt i Lokalerne for Skolen for Skibbygning og Maskinvæsen.

Takkelloftsbygningen. Henlægning af nyt Gulv i Underrummets 3die og 4de Afdelinger; i 3die Afdeling som Afslutning af det i 1887—88 udførte Arbejde og i 4de Afdeling i den Del af Lokalet, hvor Gulvet er mest medtaget. Gulvene ville komme til at bestaa af Betongulv med et Lag kunstig Asfalt samt Plankegulv paa Træunderlag.