

Snedkerværkstedet. Henlægning af Betongulv med Cementpuds i den halve Del af Drejerværkstedet, hvoraf den første Halvdel udførtes i 1887—88, Henlægning af Blankegulv paa Betonunderlag i en Del af Saugmaskinrummet, Forandring af nogle Porte i den sydlige Façade for at tilveiebringe forøget Lys, samt Dækning med Zink paa Størstedelen af Tagets lave Partier paa samme Maade som nu alt udført for en Del af Taget. Arbejderne foreslaas fordelte paa 2 Aar paa Grund af den betydelige Beføstning, med 7,250 Kr. paa hvert Aar.

Dofs:

Nordre Arbejdsbygning. Arbejder til Fuldførelse af de i 1887—88 paabegyndte og i 1888—89 fortsatte Foranstaltninger for at tilveiebringe Lokaler for de til Flaadens Skibbyggeri hørende Svende og Arbejdsfolk.

Bygningen for svært Skjts til Beløb 1,800 Kr. Henlægning af Blankegulv paa de tilstede værende Strøer i Gangen i Bygningens Midte for at forhindre Støv fra det nuværende Sordgulv.

Bygningen for svært Skjts til Beløb 1,900 Kr. Istandsættelse og Maling i Magasinrummet og Arbejdslokalerne, Tætning af Vinduerne i hele Bygningen samt Maling udvendig af samme.

Arsenalø:

Proviandmagasinet. Opførelse af en Udbygning med Underkjørel midt paa Bygningens nordre Façade mellem denne og Varesturet, i hvilken Varer kunne opheises under Tag baade til 2den Etage og til Loftsrummet. Værene, der ikke kunne taale at blive fugtige, have hidtil maattet føres ind i Bygningen under aaben Himmell. Endvidere er optaget et nødvendigt gennemgaaende Efterblik af Opheisningsapparaterne.

Arsenallet. Anbringelse af Vinduer med Sjernstænger i den søndre Bygnings vestre Façade i Stedet for de der anbragte Porte. Arbejdet er en Fortsættelse af det i 1887—88 og 1888—89 paabegyndte, for at tilveiebringe mere Lys i de til Opbevaring af Artilleriemateriel anvendte Underrum.

Artilleriværkstedet. Indretning i Loftsetagen af et Lokale for Værkstedsbestyreren og en Skrivestue, Opførelse af et Halvtagsstue i Ruglegaarden til Opbevaring af Materialier. Der tilveiebringes endvidere Vandafløb fra Bruneringsrummet til Kloaken. 1 Filebænk med Skruestikker og endel Værktøjsflabe samt Inventar til Værkstedsbestyrerens Lokale og Skrivestuen anskaffes.

Laboratoriet. Opførelse af en Bygning i Laboratoriegaardens søndre Ende i Stedet for den derværende gamle Bindingsværksbygning. Bygningen, der tænkes anvendt til Udvidelse af Arbejdslokalerne samt til Opholdsstue for Mandstabet, opføres af Bindingsværk, der udmures og belædes med Brædder samt forsynes med Bræddegulv paa Betonunderlag; Taget dækkes med Zink. Brolægning henlægges omkring Bygningen og en Kloafledning nedlægges. Et Brændestue nedtages og opføres igjen ved den nordlige Ringmur samt forsynes med en ny Gavll.

De optagne Arbejder efter Husbesigtigelse ved Værstets Bygninger, exkl. Søminekorpsets, ere samlede i følgende Overfigt: