

ad a. Tre af Vognportene i den Igl. Vognremise mangle Betongulve, og da Bygningen ligger nær ved Vandet, høje Vandrotterne derhen og underminere Bygningen; for at forhindre dette vil det det være nødvendigt at belægge Gulvene med Beton, hvilken Foranstaltning ogsaa foreslaas truffen med Hensyn til Porten i Cancellibygningen, der kun har Portfløie paa den ene Side, saa at Regn og Sne trænger ind fra den anden, aabne Side, hvorved Kjælberhvalvingerne under Porten ere udsatte for at øbelægges ved Fugtighed.

ad b. Saavel det kostbare Smedkerarbejde paa Slottets Vinduer og hvre Døre som Marmorarbeidet ved Marmorarkaden trænge til Hovedestersyn. Ved den sidste Vinters strænge Frost ere to af Figurerne paa Cancellibygningens Tag blevne beskadigede, og det foreslaas derfor i deres Sted at lade opsætte Afstøbninger i Zintl. Udgiften til samtlige de under b. omhandlede Arbejder vil beløbe sig til 2,150 Kr.

ad c. Det har ved flere Leiligheder under den Igl. Families Besøg paa „Badstuen“ ved Frederiksborg Slot vist sig at være meget uheldigt, at Væggene i samtlige Lokaler i denne i flere Henseender interessante og til Aftrædelse for Kongefamilien særlig stikfede Bygning kun ere limfarvede, idet Limfarven paa Grund af Bygningens lave Vælliggenhed i Forhold til de omliggende Damme næsten hele Aaret rundt og uagtet stærk Udluftning af Lokalerne holder sig fugtig, og det er som Følge heraf jævnlig hændet, at de Tilstedeværende ere blevne betydelig tilsmudsede paa Klæberne.

Til Forebyggelse i Fremtiden af denne Ulempe samt for at bidrage til Badstuelokalernes formaalstjenlige Udnyttning i Almindelighed, maa man anse det for meget ønskeligt, at Væggene paa 1ste Sal blive forsynede med imiterede Tæbertapeter, hvilken Vægdekoration vil stemme med Bygningsstilen og med Lokalernes øvrige Montering.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det opførte Beløb af 31,528 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Omdækning af Taget paa Marstalsbygningen.....	6,063 Kr.
b. Omdækning af Kirkens Tag.....	7,250 —
c. Afhjælpning af mindre Mangler ved forskellige af Slottets Bygninger og Gaarde.....	8,451 —
d. Anbringelse af en Serndrager i det store Rjølken og af en ny Embætte over Komfuret sammesteds.....	484 —
e. Anstæffelse af 2de Speile til Marstalsbygningens 1ste Sal samt Afhjælpning af mindre Mangler i vestre Ditefant.....	795 —
f. Reparation og delvis Fornyelse af forskellige Stentrapper samt Ombytning af Stengulve med Bræddegulve i nogle af Slottets Bygninger m. m.	8,485 —
	31,528 Kr.

ad a. Det ommeldte Tag er i en meget daarlig Tilstand og kan, da Tagstenene ere i stærk Oplosning, ikke holdes tæt; en Omdækning kan derfor ikke opsættes.

ad b. Ogsaa Taget paa Kirken er meget skrøbeligt og trænger i høi Grad til at omdækkes.

ad c. e. og f. De paa disse Poster foreslaaede Arbejder omfatte mindre Reparationer ved forskellige Dele af selve Slottet eller de til Slottet hørende Bygninger og Trapper samt Istandsættelse af nogle i Slottets nærmeste Omgivelser værende Plankeværker og Stafitter m. m.

Disse Arbejder kunne dog efter deres Beskaffenhed ikke henregnes til almindelige Vedligeholdelsesarbejder og ville heller ikke kunne udføres for den Del af den under § 19 II. D. 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de Igl. Bygninger, som vil kunne afses til Fredensborg Slot; de paagaeldende Mangler ere alle af en saadan Beskaffenhed, at deres Afhjælpning ikke bør opsættes længere. Med Hensyn til de enkelte Arbejder henvises til de blandt Bilagene værende Overslag (Beregning C. G. og H.)