

Arsenalø:

Slagtehuset. Brolægning i 6 Alens Bredde udenfor Bygningen; Tugerne mellem Brostenene udgøres med Cementmørtel for at forhindre Blod og Sigtende ved Slagtningen fra at trænge ned i Grunden. Desuden anbringes 4 mindre Bæle forbundne med en Ræde for herved at fastbinde Kreaturer.

Arsenalet til Beløb 1,900 Kr. (Underrummet i nordre Fløi). Omlægning af Betongulvet i Magasinet, samt nogle mindre Reparationer i samme Lokale. Det ny Betongulv forsynes med Cementpuds.

Arsenalet til Beløb 6,600 Kr. Anbringelse af 9 Jag Binduer med Jernstænger istedetfor Porte i den søndre Fløi paa samme Maade som udført i de foregaaende Finantsaar — hvorved Forandringen af Porte til Binduer vil blive afluttet — samt forskellige Istandsættelser og Maling i begge Fløie og i Gymnastiksalen. Skurene i Kuglegaarden reparerer og tjæres.

Artilleriværkstedet. Udvidelse af det i Loftsetagen værende Omlædningslokale for Mandstabet, saaledes at der bliver Plads til 30 Mand, hvorefter hele Lokalet reparerer og males, samt Anskaffelse af noget Inventarium, Reparation og Maling af Maskinrummet og Kontorlokalet i Stueetagen. Indsætning af en Dør mellem Værkstedet og Bruneringsrummet og Anskaffelse af nogle Værktøjskabe og en Filebænk.

Laboratoriet. Afslutning af Arbejderne ved Opførelsen af den i 1889—90 paa begyndte Bygning i Laboratoriegaardens søndre Ende, bestaaende i Henlægning af Gulvene, Levering og Opstilling af 5 Dampovne, Anskaffelse af Inventarium og Hensætning af Brolægning omkring Bygningen.

Kvintus Dei:

Krudtmagasin Nr. 4. Anbringelse af en ny Indførselsport i det Bastionen afluttende Plankværk med tilhørende Overtjersel, samt nogle mindre Wei- og Brolægningssarbejder, alt til Lettelse for Ammunitionens Transport under hurtig Udrustning.

Christianshavns Enveloppe:

Krudtmagasin Nr. 5 til Beløb 1,800 Kr. Opførelse af et Arbejdsstue i Magasinet Gaard. Skuret opføres paa Betonfundament af bræddebelædt Bindingsværk og dækkes med Tagpap samt forsynes med Bræddegulv med Betonunderlag.

Krudtmagasin Nr. 5 til Beløb 5,400 Kr. Henlægning af et nyt Bræddegulv paa Betonunderlag i Underrummene samt Indlægning af nyt Tagbjækkelag med tilhørende Drageværk. Gulvet og Bjælkerne ere i saa daarlig Stand, at en Fornyelse maa anses for paatrængende nødvendig. Endvidere udføres forskellige Reparations- og Malerarbejder ved Bygningen. Den hele Foranstaltning er anslaaet til et Beløb af 10,800 Kr.; heraf er opført Halvdelen til Arbejdet Paabegyndelse i Finantsaaret 1890—91, medens Resten af Arbejdet paatæntes udført i Finantsaaret 1891—92.

De optagne Arbejder efter Husbesigtelse ved Værktets Bygninger, exkl. Sømnecorpsets, ere samlede i følgende Oversigt: