

ad 8. Da de Restaureringsarbejder ved Rosenborg Slots Facader, til hvilket der paa Finantslovforslaget for Finantsaaret 1888—89 var opført et Beløb af 60,216 Kr. (jfr. Nøgstdagstidenden for 1887—88 Tillæg A., Sp. 479—480) ikke kunde fuldføres i bemeldte Finantsaar, søges den ikke forbrugte Del af ovennævnte Sum, 700 Kroner, herved bevilget.

ad 9. Da det ifølge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør havde vist sig, at den indre Træbeklædning i det til Bernstorff Slot hørende Ishus var saa op-raadnet og angrebet af Svamp, at det var tvivlsomt, om Bygningen kunde holdes i Brug udover afvigte Sommer, tillod man, at Ishuset i Løbet af Efteraaret underkastedes en Istandjættelse, saaledes, at den indre Bygning nærmest Iken, for at undgaa lignende Odelæggelse i Fremtiden, udførtes af Mur og Sjernbjæller. Omkostningerne herved ere anslaaede til 2,908 Kr.

ad 10. Ved en Undersøgelse af Marmorsoilerne i Marmorarkaden paa Frederiksborg Slot viste det sig, at de vare blevne saa bestadigede ved den sidste Vinters strænge Frost og veglende Temperaturforhold, at det for at forhindre yderligere Odelæggelser i den forestaaende Vinter vilde være nødvendigt at foretage et Eftersyn af disse Soiler inden Vinterens Komme. Da Arbeidet behøvs, naar det foretoges iaar, vilde kunne blive udført ved en særlig kyndig Marmorarbejder fra Belgien, som er indkaldt hertil af Bestyrelsen for det nationalhistoriske Musæum paa bemeldte Slot for at foretage et Hovedeftersyn af Marmorgulvet i Ridderjalen, har man tilladt, at det paagjældende Arbeide bringes til Udførelse.

ad 11. Efter Tilendbringelsen af de i Finantsaaret 1888—89 udførte omfattende Brandsikringsforanstaltninger i Fredensborg Slot med tilhørende Bygninger og den i Forbindelse dermed stedjundne Anstæffelse af et udvidet Slukningsmateriel har det vist sig, at det til Slottet hørende Sprøiterum, der er beliggende med Indfjørselsporte ud mod den store Vogngaard, langt fra afgiver den fornødne Plads til Opbevaring af den transportable Del af Slukningsmateriellet, hvorfor meget af dette har maattet anbringes i Vognstursbygningen.

Her kan det imidlertid kun finde Plads, naar den fgl. Residens ikke er paa Slottet, idet Vognstursbygningen, selv efter dennes Ombygning, næppe kan rumme alle de fgl. Vogne, for hvilke der haves Brug under den fgl. Families Ophold paa Fredensborg, og Slukningsmateriellet vil ved under saadanne Forhold at maatte udslyttes og undertiden i flere Maaneder henstaa under aaben Himmel i høi Grad være udsat for at bestadiges. For at raade Bod paa disse Ulemper foreslaas det derfor at opføre et nyt Sprøitehus, som kan afgive fornøden Plads til hele det til Slottet hørende bevægelige Slukningsmateriel, og hvori der tillige kan indrettes Lokale til Vagtmandskab under Tordenveir. Bygningen tænkes anbragt i den store Staldgaard, der efter nye Undersøgelse af de lokale Forhold har vist sig at være det i saa Henseende bekvemteste Sted.

Det paagjældende Arbeide vil ifølge vedlagte Overflag medføre en Udgift af 11,924 Kr.

ad 12 a. Da man i afvigte Sommer kom til Kundskab om, at større og mindre Stykker af de paa Kronborg Slot anbragte Ornamente jævlig styrkede ned, og Ulykkestilfælde herved maatte befrygtes, bemyndigede man vedkommende Bygningsinspektør til at lade foretage en Undersøgelse af bemeldte Ornamente og derefter nedtage de skrøbelige Dele af samme. Omkostningerne herved have beløbet sig til 765 Kroner.

ad 12 b. Ved den nys omtalte Undersøgelse af Slottets Ornamente har det vist sig, at Dele af en Gavlf paa Slottets vestre Fløis Osttagade ere saa løse, at en Nedstyrning i Slotsgaarden, hvor der færdes mange Menneker, kan befrygtes. Det foreslaas derfor at lade denne Gavlf underkaste en Hovedreparation, hvortil Udgifterne i vedlagte Overflag ere anslaaede til 4,768 Kroner.

ad 12 c. Paa Finantslovforslaget for 1890—91 er der under § 19 II. D. 3. bl. A. søgt bevilget et Beløb af 2,757 Kroner til Istandjættelse af 2de Skorstenspiiber paa Kronborg Slots nordre Fløi. Ifølge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør har det imidlertid ved en nylig foretagen Undersøgelse vist sig, at saavel disse Skorstenspiiber