

ad 1. I Finantsaaret anses det nødvendigt i Havnebassinet at optage ialt c. 500 Kubikfavne Mudder og Sand. Under Forudsætning af, at den Staten tilhørende Uddybningsdamper „Gefion“, der benyttes ved Udvibelsen af Frederikshavns Havn, ligesom i tidligere Finantsaar vil kunne afgives en kort Tid for at optage den ovenomhandlede Fyld, ville Udgifterne hertil kunne anslaaes til 5 Kr. pr. Kubikfaavn.

ad 2. I Fortsættelse af det i indeværende Finantsaar paabegyndte Arbejde vedkommende Istandsættelsen af den søndre Havnemole foreslaas Vølgeskjærmen og Afviserværket paa den tilbagestaaende 385 Fod lange Strækning af Molen ombygget i Finantsaaret 1890-91 i Forbindelse med, at denne Strækning belægges med fløvede Sten. Medens paa den inderste 185 Fod lange Strækning af det paagjældende Stykke af Molen indtil Knækket i samme Vølgeskjærmen og Afviserværket paatænkes fornøjet paa lignende Maade som paa den Strækning, der istandsættes i indeværende Finantsaar, vil der udenfor Knækket, hvor Molen nu ikke længer vender ud imod det aabne Hav, men begrændses af den nye Forhavn, ifkun være at anbringe et Rækværk. Paa Strækningen fra Knækket til Molehovedet vil der i Stedet for et almindeligt forankret Afviserværk blive anbragt et fritstaaende, af Skraapæle støttet Afviserværk, bag hvilket der kan blive et Vaadeleie for Havnens samt Told- og Lodsvesenets Vaade, hvortil der søles Trang. Til foranstaaende Arbejder er der under Kontoen opført 18,300 Kr. Af Resten af det herunder opførte Beløb 2,700 Kr. er 500 Kr. beregnet til Udlægning af 20 Kubikfavne store Søsten paa søndre Havnemoles ydre Skraaning og 2,200 Kr. til almindelig Vedligeholdelse.

ad 3. Samme Beløb som i indeværende Finantsaar.

ad 4. Til Vedligeholdelse af Redskaber m. v. er, som tidligere, opført 2,291 Kr. Resten, 100 Kr., er bestemt til Anskaffelse af et Sæt Signalfag, for hvilke der navnlig under Isforhold haves Brug.

ad 5. Bortset fra Udgiften til den paa den tilsvarende Konto i Finantslovsforlaget for 1889-90 foreslaaede Anskaffelse af nye Bygter, er det her opførte Beløb det samme, som for bemeldte Finantsaar er opført.

Til II. C. 2, c. Esbjerg Havn.

1. Oprensningsarbeidet	11,000 Kr.
2. Havneværkerne	33,550 —
3. Bladsfer, Vete, Segn m. m.	2,600 —
4. Bygninger og Statter	600 —
5. Havnens almindelige Betjening og Vedligeholdelse af Inventar	4,000 —
6. Bøsning og Vedligeholdelse af Vysbøierne ved Graadhyb	2,600 —
7. Ingeniørhonorar	4,000 —
8. Tilfældige og usprubfete Udgifter	1,650 —

Tilfammen... 60,000 Kr.

ad 1. Samme Beløb som i indeværende Finantsaar.

ad 2. Foruden en Sum af 3,250 Kr. til fortsat Udbedring af søndre Moles Sider paa en Strækning af 200 Fod. Fod paaregnes der ligeledes til en fortsat Istandsættelse af Lededæmningerne i en Længde af 300 Fod. Fod anvendt 11,400 Kr. Af Resten af det opførte Beløb agtes 2,400 Kr. anvendte til den endnu resterende Reparation af 8 gamle Stormpæle udfør det gamle Bolværk i Forhavnen og 5,500 Kr. ligesom i indeværende Finantsaar til almindelig Vedligeholdelse af Havneværkerne, samt endelig 11,000 Kr. til Anbringelse af en Indfatning ved vestre Doldige. Den imod Doldbassinet vendende Skraaning af bemeldte Doldige, hvis Fod ikke har været beskyttet, har i Tidens Løb lidt saa meget ved Bortskæring, at det maa anses for nødvendigt at sikre den, og det saa meget mere, som den af Vandet bortskullede Fyld afleires i Doldbassinet og formindsker Dybden i den vestlige Del af Bassinet, som derfor hvert Aar maa renses for den nedskyllede Fyld. Da det maa anses for betænkeligt at udsætte Digets Istandsættelse, foreslaas hertil bevilget fornøvnede 11,000 Kr., idet det bemærkes, at den til Forebyggelse af Digets Bortskylning nødvendige Indfatning, der vil faa en Længde af 890 Fod, kun paatænkes udført som en let Bolværkskonstruktion uden Forankring.