

ad 1. Bemeldte Stakit trænger til en større Reparation, idet samtlige Stolper og Løsholter ere opraadnede.

ad 2. Da Regnvandet trods gjentagne mindre Istandsættelser af Taget vedbliver at trænge ned i Bygningen, vil en Hovedreparation af de murede Flunker paa samtlige Kviste samt af Zindbækket paa samme være nødvendig.

#### ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 24,743 Kr., foreslaas anvendt til følgende Arbejder:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Istandsættelse af Amtmandsboligens østre og vestre Facader (1ste Halvdel)   | 15,230 Kr. |
| 2) Istandsættelse af det Indvendige i de kongelige Stald- og Vognremiser . . . | 7,725 —    |
| 3) Hovedeftersyn af Slottets Vinduer og Døre . . . . .                         | 1,788 —    |

---

24,743 Kr.

ad 1. De nævnte Facader trænge i høj Grad til en Hovedreparation og navnlig ere Vinduerne med dertil hørende Sandstensindsatninger nu saa medtagne, at en længere Udsættelse af deres Istandsættelse vil være uforholdsig og medføre større Udgifter i sin Tid. De til disse Arbejder medgaaende Udgifter agtes fordelt paa to Aar og beløbe sig til 30,460 Kr., hvoraf den ene Halvdel søges bevilget i Finantsaaret 1890—91.

ad 2. Det Indvendige af disse Bygninger er saa daarligt og forfaldent, at en Hovedistandsættelse heraf er paatrængende nødvendig.

ad 3. Dette Arbejde er en Fortsættelse af det i indeværende Finantsaar paabegyndte Hovedeftersyn af Slottets Vinduer og Døre og bør ikke opsættes, i Fald det kostbare Arbejde ikke skal tage Skade.

#### ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 30,613 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Ombygning af Murstensgulve med Asfalt- og Trægulve og Fornyelse af Dørslaaelse . . . . .                                | 12,507 Kr. |
| 2) Et Loftsmaleri samt Restaurering og delvis Fornyelse af forskellige Stenhuggerarbejder i den indre Slotsgaard . . . . . | 9,400 —    |
| 3) Afhjælpning af mindre Mangler ved forskellige af Slottets Bygninger m. m.   | 8,706 —    |

---

30,613 Kr.

ad 1. For at undgaa, at den fugtige usunde Luft stiger op gennem Sten- og Murstensgulvene i det store Kjøkken i Drottens Ottekantbygning og i en Del andre Lokaler og Korridorer samt for at forhindre, at Smuds herfra føres til de tilstødende Lokaler, vil det være nødvendigt, at disse Gulve dels belægges med Asfalt, dels erstattes med Trægulve. En Del gamle Dørslaaelse trænge til Fornyelse.

ad 2. I det ene af de til Havesalen i Hovedbygningens Stueetage stødende Værelser savnes meget et Loftsmaleri, og der er fra Civilistens Side østere fremsat Ønske om Anbringelse af et saadant. Det foreslaas derfor, at der paa den i nævnte Værelse dertil bestemte Plads anbringes et Loftsmaleri, hvilket vil medføre en Udgift af 1,600 Kr.

Den paa denne Post foreslaaede Istandsættelse af forskellige Stenhuggerarbejder i den indre Slotsgaard omfatter dels Piedestalerne med Jernkæder ved Indfjørselen, dels Figuren med Fodstykke midt i Gaarden. En Hovedreparation heraf maa anses for ønskelig.