

## 2. Fortsættelse af Hovedreparationen af Stenbeklædningen langs Arsenaløen.

Arbejdet sker ved Fornøjelse af Træunderbygningen og Omfætning af Stenbeklædningen over daglig Vande. Underbygningen er saa forteret, at Stenbeklædningen truer med at falde ud i Søen, hvad alt offere er fket paa det nordvestre Hjørne. Den samlede Strækning Stenbeklædning udgjør 623 Løbende Fod, hvis Ombygning er paabegyndt i 1889—90 med ca. 190 Fod, og en lignende Strækning foreslaas nu udført i 1890—91, medens Udførelsen af Resten vil blive udført til Finantsaaret 1891—92.

## 3. Udførelse af Hovedreparationen af Beddingerne i søndre Masteskure.

Denne Hovedreparation bestaar i Forlængelse ind til Bolværket af 2 Stkr. Beddinger for Transport af Master og Rundholter samt gennemgaaende Reparation af 6 Stkr. Strølagere og 3 ældre Beddinger i Skurene. Ved Reparationen ville Beddingerne blive udførte af Beton og Strølagene blive understøttede af ny Længstømmere paa Betonpiller. Arbejdet udgjør anden Halvdel af den i 1889—90 paabegyndte Hovedreparation.

## b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortspæle og Beddinger.

1. Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortspæle og Beddinger er opført som for 1889—90.

2. En ny Flydebro til Hønsebro foreslaas anskaffet. Flydebroen forfærdiges af Tømmer med Plankebænk og Rækværker midtvejs til Anbringelse i Hønsebroen istedetfor en ældre, der er i synfærdig Tilstand. Naar denne Flydebro forfærdiges, vil der siden 1877, da en gennemgaaende Undersøgelse af Tilstanden af Hønsebroens 14 Stkr. Flydebroer fandt Sted, være fornyet 7 Stkr. eller Halvdelen.

3. En ny Fortspæle paa 24 Fods Vanddybde foreslaas anbragt i Flaadens Leie til Fortøining af Skibe, oplagte i frigsberedt Stand.

## c. Husbygninger og Glødeovne.

1. Arbejder efter Husbesigtelse ved Værstets Bygninger cyfl. Søminicorpsjets ere opførte i et Antal af 23 med et Beløb af 77,870 Kr. De Arbejder, som ere ansete som de nødvendige, ere optagne, medens Beføstningen af de samlede som nødvendige eller særdeles ønskelige ansete Arbejder betydeligt overstrider dette Beløb. De foreslaaede Arbejder bestaa i:

## Nyholm:

Oplagsffurene paa Sertus. I den af 7 Skure bestaaende sydbestlige Afdeling forsynes 3 af Mellembæggene med ny Stolper og Stivere; ny Skotrender beklædte med Zink samt Tagrender og Nedløsrør paa begge Ydervægge anbringes. Andre i Forbindelse med Istandsættelsen fornødne Arbejder udføres, ligesom nødvendig Reparation af Malingen paa Gavlene foretages, alt som Følge af, at de ældre Skotrender og Mellembæggene ere stærkt angrebne af Raadenstab og i høi Grad trænge til Istandsættelse.

Skibbygningsværkstedet. Arbejdet bestaar i Hvidtning af Værkstedet og Indsætning af 12 Stkr. 6 Stens Tagvinduer paa Loftet over et Arbejdsfur. Begge Foranstaltninger for at staffe bedre Lys i Lokalerne.

Gamle vestre Takkelladshus. Udvidelse af Flaadens Inventariemagasin til den tidligere af Regnskabsvesenet benyttede Del af Bygningen, som Erstatning for det Lokale, der er afgivet til Udvidelse af Torpedobaadskamrene. I Udvidelsen vil blive henlagt Betongulv med Plankegulv, endel Vinduer anbringes og Lokalet hvidtes og males.