			à Kr.	Kr.	Kr.
Overført...	.....	.....	.....	.....	110,129
Tækning og Blikkenslager-Arbeide.					
Tegltag af Falstagsten.....	□ Alen	6,670	0,80	5,336	
Hængerende med Rendejern.....	Alen	750	1,50	1,125	
Nedløbsrør med Stifter.....	—	204	1,20	245	
Svanehalse.....	Stk.	30	3	90	
Skotrender.....	Alen	92	3	276	
Tagvinduer	Stk.	48	8	384	
Vasketude.....	—	4	6	24	
Skillerum og Dækplader til Luftskorstene	—	7	60	420	
					7,900
Glarmesterarbeide	.....	.....	.....	.....	800
Malerarbeide	.....	.....	.....	.....	1,800
Vand- og Gasindlæg	.....	.....	.....	.....	3,500
Tillæg til Arkitekthonoraret.....	.....	.....	.....	.....	2,000
Forskjellige uberegnelige Udgifter.	.....	.....	.....	.....	3,871
				Tilsammen Kr....	130,000

Kjøbenhavn, den 10de September 1889.

Gnudtzmann.