

6. b.

Projekt til et Frihavnsanlæg ved Kjøbenhavn.

Kalkulatorisk Overslag

over

Beføstningen ved Anlægget,
efter Overingeniør Tegners Forslag.

	Str.	Str.	Str.
A. Frihavnen.			
1. Det egentlige Frihavnsanlæg.			
a. Sordarbejde.			
130,500 Rub.-Favne at udgrave under Tørlægning	å 8 Str.	1,044,000	
56,100 Rub.-Favne at uddybe	å 13 —	729,300	
550 Løb. Fod Fangedæmning at an- bringe og fjerne	å 110 —	60,500	
			1,833,800
b. Rajmure og Bølværker.			
4,910 Løb. Fod Rajmur	å 320 Str.	1,571,200	
2,700 — Bølværk i 24' Band	å 143 —	386,100	
2,475 — — i 22' —	å 115 —	284,625	
			2,241,925
c. Bølgebrydere.			
4,250 Løb. Fod Bølgebryder imod Nord	å 130 Str.	552,500	
800 Løb. Fod Bølgebryder imellem Trekroner og Kroneløbet ..	å 193 —	154,400	
1,200 Løb. Fod Bølgebryder imellem Trekroner og Lynetten	å 112 —	134,400	
700 Løb. Fod Bølgebryder mellem Trekroner og Lynetten	å 73 —	51,100	
			892,400
At overføre		4,968,125