

Kalkulatorisk Overslag

over

Beføstningen ved Udførelsen af det nu foreliggende Frihavnsprojekt.

	Samlet Udgift.	Sum, for hvilken Sta- ten yder Garanti.	Sum, som udredes af Havne- væsenet.	Sum, som udredes af det private Selskab.	Samlet Udgift.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1. Den egentlige Frihavn.					
a. Jordarbejde.					
117,600 Kubfv. at udgrave under Tørlægning c. 8 Kr.	940,800				
44,100 — at uddybe med Maskine c. 13 —	573,300				
1,450 Løb. Jod Fangedæmning at anbringe c. 110 —	159,500				
		1,673,600			
Heri indgaar Uddybningen ved Maskine af c. 15,000 Kubfv. c. 13 Kr. = 195,000 Kr., øft for den østlige Mole til ÷ 22', og Hovedsummen fordeler sig derfor saaledes			1,478,600	195,000	1,673,600
b. Røjmure og Bolværker.					
4,475 Løb. Jod Røjmure, nemlig 1870' + 625' + 1,160' + 760' (jfr. vedl. Plan) c. 320 Kr.	1,432,000				
3,300 Løb. Jod Bolværk i 24' Vand, nemlig 400' + 950' + 450' + 500' + 170' + 600' + 230' +, (jfr. vedl. Plan). c. 143 —	471,900				
2,860 Løb. Jod Bolværk i 22' Vand, nemlig					