

16.

Havnekapitajuen ved Kjøbenhavns Havn og Ned.

Kjøbenhavn, den 13de December 1890.

J Henhold^t til Anmodning^e fra det af Folketinget nedsatte Udvalg angaaende Lovforslaget om Anlæg af en Frihavn ved Kjøbenhavn m. m., har Indenrigsministeriet ved at tilstille mig en Ekstraktgenpart af Udvalgets Skrivelse under 8de ds. begæret blandt andet følgende i Ekstraktgenparten med nedenstaaende Numre betegnede Spørgsmaal besvarede.

- 1) Kjøbenhavns Havns Regnskaber for de sidste 10 Aar samt Oplysning om Havnens nuværende Status: Detailleret Opgivelse af dens Aktiva og Passiva.
 - 10) Oplysninger om:
 - a. Hvor meget den forøgede Beføstning vil andrage ved at uddybe Frihavnens projekterede søndre Bassin samt Indløbene dertil til henholdsvis 26, 28 eller 30 Fods Dybde?
 - b. Hvor meget den forøgede Beføstning vil andrage ved at give den østlige Mole 250 Fods Bredde i samme Længde som i Fjor foreslaet?
 - 11) Kort over Indereden og over Kjøbenhavns Havn i dens nuværende Skikkelse, Søfort over Øresund. Den Havneplan, hvorefter Arbejderne Nord for Citabellet udføres.
 - 12) Planen over de Havnevesenet tilhørende indtil nu foretagne Anlæg Nord for Citabellet med Angivelse af:
 - a. Arealernes Størrelse.
 - b. Holværfernes Længde.
- J den Andledning unblader jeg ikke tjenstligst at meddele følgende:

ad 1. Hoslagt fremsendes i et Antal af 12 Eksemplarer trykte Oversigter over Kjøbenhavns Havnevesens Indtægter og Udgifter i Aarene 1877—81 inklusive og 1882—86 inklusive (Særtryk af Ministerialtidende Afdeling B. henholdsvis for 1882, Side 336—73, og for 1887, Side 664—72) samt en nu affattet skriftlig Oversigt for Aarene 1887—89 inklusive. Endvidere vedlægges en detailleret Opgivelse af Havnens Aktiva og Passiva ved indeværende Aars Udgang.

ad 10 a. Den forøgede Dybde i Frihavnens projekterede søndre Bassin samt i Indløbene til samme til henholdsvis 26, 28 eller 30 Fod vil enten kunne tænkes tilvejebragt samtidig med det foreliggende Frihavnsprojekts Udførelse, hvorved en Del af Fylben vil kunne udgraves under Tørlægning, eller efter Frihavnsanlæggets Fuldførelse alene ved Hjælp af Uddybningsmaskiner. J sidstnævnte Tilfælde vil den derhos kunne tænkes tilvejebragt straks fra 24 Fod til henholdsvis 26, 28 eller 30 Fods Dybde, eller efterhaanden som der maatte vise sig Trang til Tilvejebringelsen af større Vanddybde end 24 Fod, altsaa succesivt fra 24 til 26 Fod fra 26 til 28 og fra 28 til 30 Fod.

Følge et af Havnebygmesteren udarbejdet Overslag vil den forøgede Beføstning andrage følgende Beløb:

Ved samtidig med det foreliggende Frihavnsprojekts Udførelse at tilvejebringe		
de 2 Fods forøgede Vanddybde fra 24 til 26 Fod	ca. 273,900 Kr.
de 4 — — — — — 24 — 28 —	ca. 644,000 —
de 6 — — — — — 24 — 30 —	ca. 1,163,700 —