

	Overført...	12,146 Kr.	8,710 Kr.	29,490 Kr.
<p>trakt med Fængslet er pligtigt at erstatte den Skade, som Driften forårsager, om at udrede Udgiften for de Lokalers Vedkommende, som benyttes af Selskabet. Den Udgift, der herved kom til at hvile paa dette, er af Bygningsinspektøren beregnet til 9,000 Kr., naar der til Understøttelse anvendes Dragere og Søjler af Sern, hvad Bygningsinspektøren anser for nødvendigt, naar der skal opnaas et fuldt tilfredsstillende Resultat. Aktieselskabet formener imidlertid, at dets Forpligtelse ikke kan strækkes videre end til at tilvejebringe Understøttelsen ved Hjælp af Søjler og Dragere af Træ, og da det efter Kontrakten skønnes, at der ikke kan stilles videre gaaende Fordringer i saa Henseende til Selskabet, har man modtaget dets Tilbud om at yde som Bidrag til Foranstaltningens Udførelse paa den Maade, som bestemt er tilraadet af Bygningsinspektøren, hvad der vilde medgaa, hvis der kun anvendtes Trækonstruktioner. Bygningsinspektøren har beregnet, at Udgiften for Aktieselskabets Vedkommende i saa Fald vilde blive 4,200 Kr., og dette Beløb er Selskabet gaaet ind paa at tilskyde.</p>				
Til	fuldstændig Fornyelse af Gulvene i foransførte Arbejdsstale og Depotrum efter Bygningsinspektørens ligeledes følgende Supplement-			
	Overflag.....	7,658	—	÷
Efter	nærmere Undersøgelse har Bygningsinspektøren anset denne Foranstaltning for nødvendig. De gamle Gulvbrædder vilde blive benyttede til Indstud med Ler imellem Bjælkerne.			
Til	Eftersyn og Udbedring af ca. 10 Bjælker samt deraf følgende Reparation paa Forstalling og Jodlister.....	400	—	
Bed	en i indværende Aar foretagen Reparation paa et Gulv i Stueetagen har det viist sig, at enkelte Bjælker ere stærkt angrebne af Raad paa en Længde af ca. 6 Alen fra Ydermuren. Da det ikke forud kan afgøres, hvormange af Stueetagens Bjælker der saaledes ere angrebne, har Bygningsinspektøren foreslaaet bevilget det nævnte Beløb, for at der i saa Henseende kan foretages det fornødne Eftersyn.			
Udbedring	af ca. 100 □ Alen Portgulv med nyt Underlag og Dælle af 1½" Planker.....	250	—	
I	den østre Port er Plankedækket stærkt slidt og Underlaget til Dels raadnet.			
	I Østre Natcellesøj:			
Udbedring	med Cement og Belægning med en aarlig Afslæt af Murstensgulvet i Sovecellerne i Stueetagen.....	1,150	—	
Gulvet	er 426 □ Alen stort og Udbedringen med Cement koster 60 Ø. og Belægning med Afslæt ¾" tyk 2 Kr. 10 Ø. pr. □ Alen.			
		21,604	—	
				30,314 —
	Tilsammen...			59,804 Kr.