

6. b.

Projekt til et Frihavnsanlæg ved Kjøbenhavn.

Kalkulatorisk Overslag

over

Bekostningen ved Anlægget,
efter Overingeniør Tegners Forslag.

		Kr.	Kr.	Kr.
A. Frihavnen.				
1. Det egentlige Frihavnsanlæg.				
a. Jordarbejde.				
130,500	Kub.-Favn at udgrave under Tørlægning	å 8 Kr.	1,044,000	
56,100	Kub.-Favn at uddybe	å 13 —	729,300	
550	Løb. Fod Fangedæmning at an- bringe og fjerne	å 110 —	60,500	1,833,800
b. Kajmure og Bølværker.				
4,910	Løb. Fod Kajmur	å 320 Kr.	1,571,200	
2,700	— Bølværk i 24' Band	å 143 —	386,100	
2,475	— — i 22' —	å 115 —	284,625	2,241,925
c. Bølgebrydere.				
4,250	Løb. Fod Bølgebryder imod Kord	å 130 Kr.	552,500	
800	Løb. Fod Bølgebryder imellem Trekroner og Kroneløbet ..	å 193 —	154,400	
1,200	Løb. Fod Bølgebryder imellem Trekroner og Lynetten	å 112 —	134,400	
700	Løb. Fod Bølgebryder mellem Trekroner og Lynetten	å 73 —	51,100	892,400
At overføre				4,968,125