	1,000′ + 560′ + 700′ + 600′ (jfr. Plan) ..... c. 115 —	328,900					
980	740 løb. Fod Beskyttelsesmole .... c. 116 —	118,400					
	240 — — — .. c. 200 —	48,000					
			2,399,200				
	Dersom Bolværket paa Østsiden af den østlige Mole sættes i de nuværende Dybder paa den Strækning, som begrænser Indlandet, vil Udgiften dertil andrage for						
	250 løb. Fod i 12′ Vand c. 40 Kr. 10,000 Kr.						
	370 — 15′ — 55 — 20,350 —						
	660 — 18′ — 80 — 52,800 —						
	880 — 20′ — 100 — 88,000 —						
	ialt for 2,160 løb. Fod. 171,150 Kr.						
	Hvis denne Bolværksstrækning (som ogsaa fremkommer ved at summere 1,000′ + 560′ + 600 (jfr. vedl. Plan)) sættes i 22′ Vand c. 115 Kr., bliver Udgiften dertil ..... 248,400, og medfører altsaa en Merudgift af ca. 77,000 Kr.						
	Hovedsummen fordeler sig derfor saaledes....	.....	.....	2,322,200	77,000	.....	2,399,200
	c. Bølgebrydere og Lededæmning.						
1,900	700 løb. Fod Bølgebryder mellem Lynetten og Trekroner ..... c. 73 Kr.	51,100					
	1,200 løb. Fod Bølgebryder mellem Lynetten og Trekroner ..... c. 112 —	134,400					
750	250 løb. Fod Bølgebryder imod Nord c. 130 —	32,500					
	500 — — — — c. 200 —	100,000					
			318,000				
	For hele dette Beløb yder Staten Garanti, altsaa	.....	.....	318,000	.....	.....	318,000
	d. Vej- og Kloakanlæg						
13,000	□ Fv. Brolægning 1ste Sort med Rørledning ..... c. 30 Kr. „ Ø.	390,000					
	At overføre...	390,000	4,390,800	4,118,800	272,000	.....	4,390,800