østlige Mole, som hører til Toldindlandet, hvorfor Hovedsummen fordeler sig saaledes ..	.....	.....	330,600	32,400	.....	363,000
b. Administration m. m. c. 10 pCt.	.....	37,000				
Denne Sum fordeles saaledes	.....	.....	33,400	3,600	.....	37,000
		2) 400,000	364,000	36,000	.....	400,000
3. Langelinies Udvidelse.						
a. Jordarbejde.						
2,200 Kubfv. at uddybe i Lysthavn og Indløb. c. 13 Kr.	28,600	28,600				
b. Bolværker.						
1,340 løb. Fod Bolværk i 12' Vand ..... c. 40 Kr.	53,600					
440 — Kystbeskyttelse i 12' Vand..... c. 75 —	33,000					
530 — — 9' — ..... c. 54 —	28,620					
130 — — 6' — ..... c. 34 —	4,420	119,640				
c. Vejanlæg.						
4,300 □ Favne at beplante og gruslægge ..... c. 2 Kr.	8,600	8,600				
d. Administration m. m. c. 10 pCt.	.....	15,160				
For hele dette Beløb yder Staten Garanti, altsaa.....	.....	3) 172,000	172,000	.....	.....	172,000
Summa...	.....	.....	6,038,000	364,000	4,000,000	10,402,000

Kjøbenhavn, December 1890.

H. C. V. Møller.