

Bed efter Fuldførelsen af Frihavnsanlægget at tilvejebringe			
de 2 Fods	forøgede Vanddybde	fra 24 til 26 Fod	..... ca. 288,600 Kr.
de 4	—	— 24 — 28 —	..... ca. 696,600 —
de 6	—	— 24 — 30 —	..... ca. 1,290,000 —

Bed efter Fuldførelsen af Frihavnsanlægget successtvt at uddybe			
fra 24 til 26 Fods	Vanddybde	.....	ca. 288,600 Kr.
— 26 — 28 —	—	.....	ca. 408,000 —
— 28 — 30 —	—	.....	ca. 593,400 —

Det bemærkes, at ifølge det foreliggende Frihavnsprojekt tilstøder Junderingen af Kajmuren i det søndre Basfin en Uddybning af dette til 28 Fods Vanddybde. Saafremt Dybden ønskes forøget til 30 Fod, vil det være nødvendigt allerede straks ved Frihavnens Anlæg at bringe Fundamentet for disse Kajmure længere ned, hvilket vil forårsage en Merudgift af ca. 135,000 Kr.

ad 10 b. Den forøgede Beføstning ved at give den østlige Mole 250 Fods Bredde i samme Længde som paa det af Overingeniøren for Statsbaneanlægene i Fjor foreslaaede Projekt kan ifølge et af Havnebygmesteren udarbejdet Overflag anslaaes til..... ca. 372,000 Kr.

Heraf udgør:

det Beløb, for hvilket Staten garanterer .....	291,000 —
det Beløb, som skal udredes af Havnevæsenet .....	25,000 —
det Beløb, som skal udredes af det eventuelle Driftsaktieselskab .....	56,000 —

Tilsammen... 372,000 Kr.

ad 11. Hoslagt fremsendes i et Antal af 12 Eksemplarer Kort over Jundereden og Kjøbenhavns Havn i dens nuværende Skikkelse samt i 2 Eksemplarer Søkort over Dresund. Endvidere medfølger i et Antal af 12 Eksemplarer den Havneplan, hvorefter Arbejderne Nord for Citadellet udføres.

ad 12 a og b. Hoslagt fremsendes i 2 Eksemplarer Planer over de Havnevæsenet tilhørende indtil nu foretagne Anlæg Nord for Citadellet med Angivelse af Arealernes Størrelse og Bolværkeres Længde.

Udvers.

Witj.