

Bilag 5.

Kalkulatorisk Overflag

over

Udgifterne ved Anlægget af den sydøstsjællandss-nønst Bane som foreslaaet af Ingeniør P. B. P. Berg, samt Bemærkninger til det af Indenrigsministeren under 10de Marts 1891 til Folketingets Jærnbauendvalg meddelte af Overingeniøren ved Statsbaneanlægene forfattede Overflag.

	Kr.	Kr.
A. Baneanlægget.		
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab. 12½ Mil Bane i Stedet for 12 Mil — ellers uforandret som Overingeniørens Overflag	37,500.	
2. Fremstilling af Planum. 126,000 Kbfvn. Jord, Kridt og Kalksten at flytte à Kr. 6,00 pr. Kbfvn. (Ved Hobro—Vøgtør Banen er Kridtmassen i Overflagene til Underentreprise anslaaet til 9 Kr. pr. Kbfvn.)	756,000.	
3. Overføring med Beje og Vandløb. Uforandret som Overingeniørens Overflag	415,000.	
4. Overbygning. 14,3 Mil i Stedet for 13,7 og 40 Pds. Skinner i Stedet for 35 Pds. (Det bemærkes, at Prisen paa Skinner nu er meget lav, men at der vanskeligt findes en Vare, der er saa store Prisforandringer underkastet, og som derfor om kort Tid godt kan være i ligesaa høi Pris som f. Eks. for et Aar siden).	1,294,200.	
5. Formandskuse. 24 Stkr. à 3,500 Kr. (Dette er samme Pris som foreslaaet til Hobro—Vøgtør Banen i Overflagene til Arbejds Udbydelse i Underentreprise).	84,000.	
Alt overføre...	2,586,700.	